

Mestská časť Bratislava - Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava - Vajnory
dňa 24. januára 2019

K bodu: 2

Návrh

na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „**Zariadenie pre seniorov**“

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Projekt
3. Stanoviská komisií
4. Vyjadrenie orgánov
5. Draft ŽONFP

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Spracovateľ:

Ing. Mário Schwab

Bratislava, Január 2019

NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

A . s c h v a ľ u j e

- A.1.** predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "**Zariadenie pre seniorov**" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-27, Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hl.m.SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Vajnory, v celkovej sume oprávnených výdavkov projektu **940.662,13** eur
- A.2.** zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- A.3.** zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške **47.033,11** EUR;
- A.4.** zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory.

UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať „**Návrh** na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „**Zariadenie pre seniorov**“

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stratégia IROP, PO 2 predstavuje – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifickým cieľom 2.1.1.

Žiadateľ je Mestská časť Vajnory. V súčasnosti je na území mestskej časti prevádzkované špecializované zariadenie a to poskytovateľom sociálnej služby občianske združenie, registrované pod číslom: VVS/1-900/90-38860 s názvom Prosenior so sídlom Malokarpatská 22A, 900 21 Svätý Jur. Špecializované zariadenie „Seniordom Vajnory“ s celoročným pobytom pre klientov V. a VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je umiestnené v pokojnom prostredí mestskej časti Bratislava – Vajnory. Sociálna služba Zariadenie pre seniorov nie je v súčasnosti na území mestskej časti poskytovaná, vzhľadom na neexistujúcu voľnú kapacitu budovy „Seniordom Vajnory“. Kapacitu existujúcej budovy v celom rozsahu využíva špecializované zariadenie. Záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby pre seniorov, obyvatelia Vajnôr, musia o túto službu žiadať u poskytovateľov mimo územia Mestskej časti Vajnory.

Demografické zmeny, ku ktorým dochádza za posledné roky majú vplyv predovšetkým na zloženie populácie. Spoločnosť starne v dôsledku zvyšovania priemernej dĺžky života. Demografický vývoj začína výrazne vykresľovať nepriaznivý vývoj v pomere aktívnych ľudí k neaktívnym. Problém nárastu staršej, už neproduktívnej generácie sa dotýka každého z nás.

Projekt - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, s maximálnym počtom 12 klientov, predstavuje vybudovanie zariadenia pre seniorov, čím umožní prístup k dostupným, efektívnym a kvalitnejším verejným komunitným službám, čo zároveň prispieje aj k tvorbe nových pracovných miest v rámci miestnej komunity.

Projekt je v súlade s príslušným špecifickým cieľom nakoľko podporuje prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s opatreniami na zlepšovanie kvality služieb a opatrení riešenia priestorových podmienok, v ktorých sa bude poskytovať a zabezpečovať príslušná sociálna starostlivosť.

Hlavným zámerom projektu je realizovať investíciu a vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb „zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom“. Pôjde o bezbariérový objekt s cieľom začleniť prijímateľov pobytových foriem sociálnych služieb do života komunity a iniciovať ich osobnostný rozvoj.

Projekt sa bude týkať dospelých, kde sa vytvoria vhodné priestorové podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb formou spomínanej investície do vybudovania nového objektu, ktorý bude v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine, teda plne integrovaný v komunite, vylučujúci segregáciu a izoláciu, umožňujúci plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.

Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom bude predstavovať zariadenie komunitnej starostlivosti s nízkou kapacitou.

Je známy fakt, že starší ľudia sú veľmi silne viazaní na miesto svojho bydliska a jeho blízke okolie. Aj viaceré geriatrické a sociologické výskumy potvrdzujú zvýšený výskyt geriatrického adaptačného syndrómu práve u starších ľudí, ktorí prišli do domova dôchodcov či penziónu z väčšej diaľky či iného regiónu. Výskyt tohto syndrómu výrazne zhoršuje ich zdravotný stav a nezriedka vedie až k skorému úmrtiu. Aj z tohto hľadiska je vhodné vytvárať fungovanie poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni, prispôbiť čo najviac rodinným podmienkam, ako môže byť napríklad svoje vlastné súkromie v rámci bytovej jednotky...

Projekt je v súlade:

A.) so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR.

B.) s Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015

C.) so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení,

projekt	Hlavné zásady výberu operácií pre špecifický cieľ 2.1.1
zariadenie pre seniorov bude mať kapacitu do 12 miest	podporené objekty v sociálnych službách spojené s bývaním môžu mať maximálne kapacitu 6 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte
objekt bude v bežnej zástavbe obce Vajnory	podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba
Áno, výsledky projektu budú potvrdené schválením zo strany hygieny, kolaudačným rozhodnutím a zápisom zariadenia do registra poskytovateľov sociálnych služieb	projekt a nové komunitné služby musia spĺňať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby určenej v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Žiadateľ pri výbere vhodnej lokality pre umiestnenie objektu sociálnej služby vychádzal zo základných informácií týkajúc sa časti Bratislava – Vajnory uvedených v Programe hospodárskeho sociálneho rozvoja mestskej časti BRATISLAVA – VAJNORY.

stručný prehľad doposiaľ vykonaných krokov v projekte zariadenie pre seniorov

21.6.2018 – prerokovanie na Miestnom zastupiteľstve

29.6.2018 – podaná žiadosť na magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

20.7.2018 – doplnená žiadosť.

6.9. 2018 – schválená, prevzatie pozitívnej hodnotiacej správy

28.11.2018, 4.12.2018 podané jednotlivé žiadosti k ÚR.

prebieha spracovanie ŽONFP, kompletovanie podkladov, príprava dokumentácie pre SP a žiadosti o SP.

podanie žiadosti v termíne 02/2019.

stručný prehľad plánovaných krokov v projekte zariadenie pre seniorov

podanie žiadosti v termíne do 28.02./2019

príprava verejného obstarávania do 05/2019

očakávaný výsledok formálnej kontroly Projektu na ministerstve 05/2019

očakávaný výsledok a schválenie/neschválenie Projektu na ministerstve 09/2019

ukončenie VO 08/2019

kontrola VO ministerstvom a podpis zmluvy o NFP 11/2019

začiatok realizácie stavby 02/2020

ukončenie stavby a kolaudácia 05/2021

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B - SÚHRNNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA



DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE			
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIESTO STAVBY:	ROH ULÍC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16		
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava		
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbndesign.sk	PEČIATKA:	SADA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin, autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA		
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin		
AUTORI NÁVRHU:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	NÁZOV OBJEKTU: ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIERKA:	NÁZOV VÝKRESU:	VÝKRES:	
DÁTUM: 09/2018			
FORMÁT:			
±0,000 = PODLAHA 1.NP			

OBSAH :

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE**
- A.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA**
- A.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU A JEHO ZHOTOVITEĽOV**
- A.4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE**
- A.5 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY**
- A.6 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV**
- A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY**

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

- B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA**
 - B.1.1 POPIS LOKALITY
 - B.1.2 VYHODNOTENIE ÚZEMIA PODĽA ÚPI
- B.2 NÁVRH RIEŠENIA – OPIS OBJEKTU**
 - B.2.1 URBANISTICKÉ RIEŠENIE
 - B.2.2 ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
- B.3 STAVEBNO TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE**
 - B.3.1 ZAKLADANIE A STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
 - B.3.2 ELEKTROINŠTALÁCIE A PRÍPOJKA NN
 - B.3.3 VYKUROVANIE
 - B.3.4 ZDRAVOTECHNIKA
 - B.3.5 PLYNOINŠTALÁCIA
- B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE, RIEŠENIE STATICKEJ DOPRAVY**
- B.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY**
- B.6 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA ŽP**
 - B.6.1 VPLYV VÝSTAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 - B.6.2 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY.
 - B.6.3 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY(UŽÍVANIA)
 - B.6.4 VPLYV PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- B.7 DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA A CHRÁNENÉ ÚZEMIA**
- B.8 ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE**
- B.9 BEZPEČNOSTNŠŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI**
- B.10 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY**

PRÍLOHY

- B.11 PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY**
- B.12 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK**

C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

A1-01	SITUÁCIA - ZÁKRES DO KATASTRÁLNEJ MAPY	M 1:250
A1-02	SITUÁCIA	M 1:250
A2-01	PÔDORYSY - 1.NP a PODKROVIA	M 1:100
A2-02	POHĽADY a PRIEČNY REZ	M 1:100
A3-01	VIZUALIZÁCIE	
A3-02	VIZUALIZÁCIE	

D. DOKLADY

- D.01 DOKLAD O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI ZHOTOVITEĽA**

A. VSTUPNÉ ÚDAJE

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby: ZARIADENIE PRE SENIOROV
Druh stavby: Novostavba
Miesto stavby: Pri pastierni, Vajnory, 831 07 Bratislava
Par.č. dotk.pozemkov stavbou: 764/3, 2700/16
Katastrálne územie: Vajnory

A.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA

Investor: Miestny úrad Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

A.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU A JEHO ZHOTOVITEĽOV

Typ dokumentácie: Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)
Dátum vyhotovenia: 10/2018
Autor arch. návrhu: Ing. arch. Tomáš Sabin, Ing. arch. K. Farkašová
Generálny projektant: Ing. arch. Tomáš Sabin
SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava
Zodpovedný proj. /HIP/: Ing. arch. Tomáš Sabin
Autorizovaný architekt SKA, reg.č. 2106 AA
SBN Design, s.r.o.
Šándorova 7, 821 03 Bratislava
Statika: Ing. Juraj Kostolanský
Požiarne zabezpečenie stavby: Ing. Gabiel Hovany
Svetlotechnika: Ing. Milan Olšavský
Zdravotechnika a plyn: Ing. Martin Vozatár
Elektroinštalácie: Ing. Peter Bezák
Ústredné kúrenie: Ing. Lubomír Németh
Doprava: Ing. Daniela Neumannová

A.4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Stavebný objekt SO1 – zariadenie pre seniorov

Plocha parcely objektu: parc. č. 764/3...722 m²
parc. č. 2700/16...63 m²

Úžitková plocha stavby: 577,98 m²

Zastavaná plocha: 341,23 m²

Základné pôdorysné rozmery: A=44,7 m B=12,1 m

A.5 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

SO 01 – Novostavba zariadenia pre seniorov
DSO 1.01 – Stavebno technické riešenie – architektúra
DSO 1.02 – Konštrukčné riešenie – statika
DSO 1.03 – Elektroinštalácie
DSO 1.04 – Ústredné vykurovanie
DSO 1.05 – Zdravotechnické inštalácie
DSO 1.06 – Plynofikácia
DSO 1.07 – Svetlotechnika
DSO 1.08 – Protipožiarna ochrana
DSO 1.09 – Dopravné riešenie

A.6 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Kópia katastrálnej mapy
- Fotodokumentácia
- Overovacia architektonická štúdia Ing.arch.Sabin, Ing.arch.Farkašová, 06/2018
- ÚPI
- Ústne konzultácie s investorom
- Lokálny program spracovaný investorom
- Technický zakres do katastrálnej mapy od správcov sietí

A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Predpokladný termín začiatku stavby:	po vydaní stavebného povolenia
Predpokladaná lehota výstavby:	14 mesiacov

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

B.1.1 Popis lokality

Riešená lokalita je súčasťou katastrálneho územia Vajnory v Bratislave III. Navrhovaný objekt Zariadenia pre seniorov na rohu ulíc Pri pastierni a Kataríny brúderovej bude stáť na parcele č. 764/3 a 2700/16. Objekt bude súčasťou zástavby ulice Pri pastierni, ktorá prepája ulicu Roľnícka a ulicu Kataríny Brúderovej. Okolité územie je tvorené zástavbou nízkopodlažných rodinných domov osadených na pozdĺžnych parcelách ako tzv. Dlhé domy. Územie je súčasťou pamiatkovej zóny č. 6/1992. Navrhovaný objekt Zariadenia pre seniorov obsahuje 1 nadzemné podlažie s podkrovím, a je sprístupnené samostatným vstupom zo záhrady s parkovou úpravou pre potreby zariadenia pre seniorov. Záhrada je prístupná z ulice Pri Pastierni cez navrhované parkovisko s kapacitou 5 parkovacích miest z čoho je jedno určené pre imobilných. Objekt bude napojený na existujúce inžinierske siete v území.

B.1.2 Vyhodnotenie územia podľa ÚPI

Pozemok sa nachádza podľa schváleného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z 31.5.2007 v katastrálnom území Vajnory, Bratislava III. Charakteristika územia je vykázaná v ucelenom bloku definovanom v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy č. f. **102 - Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a malopodlažných bytových domoch.** „málopodlažná zástavba obytného územia“ č. funkcie 102 – stabilizované územie

Podmienky funkčného využitia plôch:

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

Prevládajúca funkcia:

- rôzne formy zástavby rodinných domov

Prípustná funkcia:

- bytové domy do 4 nadzemných podlaží
- zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia

Prípustná v obmedzenom rozsahu:

- zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané
- zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území
- solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu
- zariadenia drobných prevádzok služieb
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností

Nepripustná funkcia:

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí
- málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov
- bytové domy nad 4 nadzemné podlažia
- stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia
- stavby na individuálnu rekreáciu
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- ČSPH s umývárňou automobilov a plničkou plynu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán:

- ponecháva súčasné funkčné využitie,
- predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia,

Dostavba: zmena už dokončenej stavby, ktorou sa zväčšuje jej objem prístavbou, nadstavbou; v prípade areálových stavieb doplnením komplexu objektov o stavby, ktoré svojou veľkosťou a funkčnou náplňou zásadenenemia charakter areálu;

Prístavba: prístavbami sa stavby pôdorysne rozširujú a sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou;

Nadstavba: zmena už dokončenej stavby, ktorou sa zväčšuje objem stavby vytvorením ďalších podlaží alebo podkrovia;

Prestavba: obnova jestvujúcej stavby formou renovácie, rekonštrukcie alebo iných stavebných úprav, ktorými zásadne nemení jej objem;

Novostavba: nová stavba so samostatnou prevádzkou, rešpektujúca regulačné prvky funkčnej plochy.

B.2 NÁVRH RIEŠENIA – OPIS OBJEKTU, NAVRHOVANÉ KAPACITY

B.2.1 Urbanistické riešenie

Predmetný navrhovaný objekt sa nachádza na parcele č. 764/3 a 2700/16 k. ú. Vajnory. Riešené územie zahŕňa objekt zariadenie pre seniorov, ktoré dodržiava výškovú zástavbu okolitých rodinných domov - 1 nadzemné podlažie s podkrovím. Vzhľadom na rozlohu pozemku sa objekt dotýka hranice pozemku z ulice z ulice Pri pastierni. Dopravné napojenie objektu bude z Roľníckej ulice cez ulicu Pri pastierni. Navrhovaný objekt svojou formou a tvarom uzavrie v súčasnosti neucelený blok objektov a aj pamiatkovú zónu.

B.2.2 Architektonické a konštrukčné riešenie

Hmotové riešenie Zariadenia pre seniorov vychádza z architektonického riešenia pôvodnej vajnorskej zástavby s výrazovými prostriedkami historického tvaroslovia. Navrhovaný objekt v tvare „L“ pozostáva zo vstupnej časti s bezbariérovým prístupom na podkrovie. Prvé nadzemné podlažie sa skladá z dvoch traktov, z ubytovacej časti a dennej časti. Je tu umiestnených 4 jednolôžkové izby a jedna dvojlôžková izba. Je tu tiež navrhovaná spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, kancelária prvého kontaktu, sklady a hygienické zariadenia pre zamestnancov a klientov. Každá izba má okno orientované do dvora pre získanie väčšieho presvetlenia. V podkroví je umiestnená denná miestnosť pre zamestnancov, sklady, sklad čistého a špinavého prádla, práčovňa so sušiarňou, archív, technické miestnosti a ďalších 5 jednolôžkových izieb. Sklon strechy od ulice Kataríny Brúderovej a Pri pastierni bude 45°. Krov bude pozostávať z hambálikovej sústavy. Pomúrnicu bude uložená na železobetónový veniec.

Strecha objektu bude krytá klasickou keramickou krytinou, obvodové stený budú omietané omietkou na kontaktný zateplňovací systém.

B.3 STAVEBNO TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE.

B.3.1 ZAKLADANIE A STATIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Popis navrhovaného objektu

Objekt je staticky nenáročná murovaná stavba, ktorá má dve nadzemné podlažia (prízemie + podkrovie) a je nepravidelného pôdorysného tvaru s maximálnymi rozmermi 12,17 m x 44,75 m. Konštrukčný systém objektu budú tvoriť nosné steny doplnené ŽB stĺpmi v kombinácii so ŽB monolitickou stropnou doskou a hambáľkovým krovom. Objekt bude dilatovaný po celej výške na dve samostatné časti, a to v mieste pri vnútornom schodisku.

Popis konštrukčného riešenia statiky

Objekt bude v prípade priaznivých geologických podmienok predmetného územia založený na konštrukčne vystužených základových pásoch. Spôsob zakladania sa definitívne stanoví na základe výsledkov IGP predmetného územia, na základe ktorého sa upresnia rozmery základových konštrukcií. Pásky budú založené v nezámrznej hĺbke, min. 1,10 m do rastlého terénu. Predbežne predpokladáme šírku základových pásov 600 mm pre obvodové aj vnútorné nosné steny. Výška monolitckej časti základových pásov je 700 mm, pásky budú nadbetónované do tvárnic DT Premac hr. 300 mm.

Podlahová doska bude hr. 150 mm, bude vybetónovaná na zhutnený štrkový podklad s mierou zhutnenia $E_{def2}=40$ MPa, doska bude realizovaná z drátkobetónu + doplnková prídavná výstuž. V mieste dilatácie budú dilatované základové pásky aj podlahová doska (podkladný betón). Dilatácia bude hr. 30 mm a bude vyplnená Styrodurcom.

Zvislý nosný systém objektu budú tvoriť murované nosné steny z keramických tvaroviek pevnosti min. $P = 10$ MPa na celoplošnú lepiacu maltu pevnosti $P-5$ MPa. Obvodové nosné steny sú hr. 380 mm, vnútorné nosné steny sú hr. 250 mm. V rámci podkrovia budú obvodové nosné steny stužené ŽB stĺpmi vybetónovanými do zvislej vynechanej zazubenej drážky v stene. Stĺpy budú votknuté do stropnej dosky a budú v pozdĺžnom module po 3,50 m.

Vodorovný nosný systém bude tvoriť monolitická križom armovaná ŽB doska hr. 160 mm doplnená systémom prekladov. Preklady pre menšiu svetlosť otvorov a menej zaťažené budú montované preklady 3(4) x KP 7 (70x238 mm), ostatné preklady budú železobetónové monolitické.

V rámci podkrovia budú realizované železobetónové monolitické vence šírky podľa hrúbky muriva a výšky 250 mm, ktoré budú ukončovať nosné steny podkrovia a previažu hlavy stien podkrovia do jedného celku. V mieste zvislej dilatácie budú ŽB vence, stropná doska ako aj obvodové murované steny prerušené.

Na vertikálnu komunikáciu v objekte bude slúžiť železobetónové doskové schodisko. Schodiskové ramená budú ukotvené do priľahlých stropných dosiek, medzipodesta schodiska bude kotvená do schodiskovej steny. Použitá trieda betónu pre ŽB konštrukcie bude C25/30 (B 30), trieda ocele bude B 500 resp. S 1005 (R).

Krov bude tvoriť hambáľková sústava krovu. Krokvy budú kotvené do pomúrnic prierezu 150x150 mm, min. rozmer krokiev je 80x200 mm, klieštiny budú prierezu 2x50x200 mm. V mieste prieniku strešných rovín (úžľabia) bude realizovaná prídavná stojatá stĺpica krovu s vrcholovou väznicou. Jednotlivé rozmery nosných prvkov sa upresnia v rámci projektovej dokumentácie pre vydanie SP. Použitá trieda reziva bude C24 / S1.

Údaje o zaťažení

Zaťaženie konštrukcií je uvažované v zmysle STN EN 1991.

Ako náhodilé zaťaženie je uvažované :

zaťaženie snehom podľa II. snehovej oblasti	$s_k = 1,05 \text{ kN/m}^2$
zaťaženie vetrom	$v_{b0} = 26 \text{ m/s}$
úžitkové zaťaženie je uvažované pre izby, kancelárie	$q_k = 2,00 \text{ a } 4,00 \text{ kN/m}^2$
úžitkové zaťaženie pre schodiská, chodby, spol. priestory	$q_k = 4,0 \text{ kN/m}^2$

Záver

Popisované stavebné konštrukcie budú realizované v súlade s platnými požiadavkami noriem, nosné konštrukcie budú spĺňať požiadavky kladené z hľadiska stability a mechanickej odolnosti stavebných objektov.

Dimenzie a tvary jednotlivých nosných prvkov, zakladanie, zavetrenie objektu a ostatné nosné časti budú predmetom riešenia v projekte stavby. Ich návrh nie je predmetom riešenia statiky v tomto stupni dokumentácie.

V Bratislave, október 2018

Ing. Juraj Kostolanský

4891*SP*I3 Inžinier pre statiku stavieb

B.3.2 ELEKTROINŠTALÁCIE

Základné technické údaje

Sústava napätia : 3 PEN str. 50 Hz, 400/230V/TN-C-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche a pri normálnej prevádzke je navrhnutá v zmysle STN 33 2000-4-41.

Farebné značenie vodičov je v zmysle STN IEC 446. Prepäťová ochrana : z vodič prepätia triedy "B" a "C", triedy "D" pred jednotlivými zariadeniami.

Existujúca prípojka NN pre rušený objekt sa zdemontuje vrátane pôvodného elektromerového rozvádzača. Napájacím miestom novej prípojky pre uvažovaný objekt bude existujúci stĺp vzdušného vedenia NN v blízkosti pozemku investora. Na existujúci stĺp vzdušného vedenia NN sa osadí nová plastová poistková skriňa SPP2 (vrátane poistiek 63A). Z poistkovej skrine SPP2 sa káblom NAYY-J 4x25 mm² pripojí elektromerový rozvádzač riešeného objektu RE. Kábel NAYY-J 4x25 mm² bude vedený vo výkope v pieskovom káblovom lôžku so zákrytom fóliou. Pri križovaní kábla s inými sieťami a pod komunikáciou je nutné uložiť kábel do chráničky. Presah chráničky je 1m na obe strany vjazdu a križovanej siete.

Nový objekt bude obsahovať hlavný (elektromerový) rozvádzač RE. Do rozvádzača RE bude zaústená nová prípojka NN z novej plastovej poistkovej skrine SPP2.

Z rozvádzača RE bude napojený hlavný rozvádzač objektu RH1.

Požiarne zariadenia budú napojené zo samostatného rozvádzača RPO, ktorý bude napojený cez záložný zdroj UPS. Rozvádzač bude mať požiarnu odolnosť podľa PO projektu.

Výkonová bilancia

Energetická bilancia:

BILANCIA RE:			Ps (kW)		
	Pi (kW)	Si (kVA)	β	Ps (kW)	Ss(kVA)
Izby	23,00	28,75	0,6	13,80	17,25
VZT	4,50	5,63	0,8	3,60	4,50
ZTI	2,00	2,50	0,8	1,60	2,00
ÚK	2,00	2,50	0,7	1,40	1,75
Výťah	7,50	9,38	0,9	6,75	8,44
Ostatné - spoločná spotreba	12,00	15,00	0,6	7,20	9,00
CELKOM	51,00	15,00	0,67	34,35	42,94
súčasnosť medzi odbermi			0,9	30,92	38,64
CELKOM VÝKONOVÁ BILANCIA				30,92	38,64

Istenie na prívode RE: **50A/400V**

Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie

$A_r = 59,37$ MWh/rok pri ročnom časovom fonde 1920 hod.

Spôsob merania spotreby el. energie

Meranie spotreby el. energie bude umiestnené **v prednej fasáde objektu** na mieste prístupnom pre pracovníkov ZSD, a.s. z verejného priestranstva. Pred elektromerom bude osadený hl. istič zodpovedajúci **max. súčasnému odberu**.

Uzemnenie, zemný odpor

Uzemnenie objektu bude vyhotovené v zmysle platných STN, uzemnenie objektu bude riešené ako spoločné pre: elektrické zariadenia do 1000V

bleskozvod

hlavnú uzemňovaciu prípojnicu objektu

Uzemnenie každého zvodu bleskozvodu musí mať zemný odpor menší ako 10Ω /podľa normy STN EN 62305-1,2,3/.

Spôsob kompenzácie účinníka

Kompenzácia účinníka vzhľadom na charakter spotrebičov nebude riešená.

Ochrana proti skratu a preťaženiu

Ochrana rozvádzača NN na prívode proti skratu a preťaženiu bude riešená nasledujúcim spôsobom:

ističom s nadprúdovou a skratovou spúšťou

Ochrana vývodu z rozvádzača NN proti skratu a preťaženiu bude riešená nasledujúcim spôsobom:

poistkami.

Skupiny vonkajších vplyvov

Jednotlivé skupiny vonkajších vplyvov budú pre konkrétne priestory určené Protokolom o určení vonkajších vplyvov v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Ochranné pásmo

Podľa Zákona o energetike č.656/2004:

§ 36

Ochranné pásma

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí

- a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m.
- (3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
- (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- (6) Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 - b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
- (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané
- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
- a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
- (10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- (11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
- (12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
- (13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
- (14) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad⁹⁾ na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
- (15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Káblové rozvody

Použitie káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CXKE-R a CYKY. Káble napájajúce rozvody a zariadenia v prevádzke počas požiaru sú typu NHXH FE180/E30.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

- a) káble v bezhalogénovej pevnej rúrke
 - b) na jednoduchých kábových úchytoch (typový výrobok) uchytených na strope v priestore podhľadu
 - c) káble v ochranných ohybných rúrkach v podlahe pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad
 - d) káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach
 - e) káble na kábových žľaboch v priestore výstavnej plochy v súbehu s ostatnými inštaláciami (VZT)
 - f) káble na kábovom rebríku - stúpanie v hlavnej stúpačke
- Ostatné podrobnosti bude riešiť ďalší stupeň PD.

Bleskozvod a uzemnenie

Pre ochranu objektu pred pôsobením atmosferických prepätí bude navrhnutý pasívny bleskozvod podľa STN EN 62305-1,2,3. Počet zvodov bude stanovený podľa pôdorysných rozmerov objektu. Presný spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.

Uzemnenie objektu je riešené v zmysle STN EN 62305-3 čl. E.5.4.3.2 v podkladovom betóne z dôvodu uloženia izolačnej vrstvy medzi podkladový betónom a základovou doskou. Uzemňovač je tvorený pásikom FeZn 30/4mm v tvare mrežovej sústavy s okami rozmerov najviac 20x20m vo vrstve čistého podkladového betónu, spoje sú chránené proti korózii asfaltovým náterom. Presný spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Elektrické rozvody budú CXKE, CYKY a NHXH FE180/E30 káblami (podľa systému, ktorý napájajú). Uloženie rozvodov bude pod omietkou prípadne v miestnostiach s podhlľadom pevne na roštoch v rámci podhlľadu. V technologických miestnostiach budú elektrické rozvody v žľaboch.

Z elektromerových rozvádzačov budú napojené všetky podružné rozvádzače cez technologické jadrá.

Osvetlenie

Osvetlenie je navrhnuté podľa STN EN 12464-1. Pri návrhu osvetľovacej sústavy je uvažovaný druh miestnosti, charakteristika Činností a pomerná pozorovacia vzdialenosť kritického detailu. Vstupné priestory, hala, chodby, komunikácie, sú zaradené do kategórie osvetlenia C2 s požadovanou intenzitou osvetlenia 100 lux. Návrh typov osvetľovacích telies je podľa ich svetelných kriviek s maximálnym využitím čo najmenšej energetickej náročnosti.

Osvetlenie únikových ciest bude vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3). Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku. Osvetlenie chránených únikových ciest bude napájané zo sekcie spoločnej spotreby objektu. Intenzita osvetlenia v osi únikovej cesty má byť 2 lx po dobu 1 hod.

Bezpečnostné opatrenia

Na rozvodných zariadeniach budú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.

V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu (prípadne EPS-ka) vypnutie hlavného prívodu napájania, pri ktorom sa odpojí celý objekt od elektrickej energie a tým aj riešená časť. V tom okamihu prevezme dodávku el. energie pre požiarne zariadenia rozvádzač RPO, ktorý je zálohovaný záložným zdrojom.

V rámci objektu budú osadené tlačidlá pre vypnutie objektu s nasledovnými požiadavkami:

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP.

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné podľa čl. 4.3.3 STN 92 0203 vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky prevádzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. vo všetkých jej častiach - zónach), vrátane všetkých elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru.

Rozvody štruktúrovanej kabeláže

Pod schodiskom na 1.NP bude osadený dátový rozvádzač RACK. Do neho budú zaústené prívodné vedenia jednotlivých poskytovateľov dátových a telekomunikačných služieb VTS. Z dátového rozvádzača budú lúčovo napojené jednotlivé bytové rozvodnice RDT káblami FTP 4x2xAWG24 Cat.6 bezhal a mikrotrubičkou pre zafúknutie optického kábla. Z týchto bytových rozvodníc sú potom napojené jednotlivé komunikačné zásuvky, taktiež lúčovo a to vždy dvojicou káblov FTP 4x2xAWG24 Cat.6 bezhal. Zásuvky štruktúrovanej kabeláže budú tienené 2xRJ45/s, Cat.6 podpovrchové. Rozvody budú vedené v chráničkách v podlahe.

Domáci telefón s elektrickým vrátnikom

Vchod bude mať samostatný elektrický vrátnik so zvončekovým tablom a domácimi telefónmi pre jednotlivé byty vchodu.

Navrhnutý je dvojvodičový dorozumievací pre 4 účastníkov napr. Tesla Stropkov s kódovou číselnicou, rozvody sú realizované káblom JEFY 4Cx0,8 mm, z napájacieho zdroja je vedený kábel JEFY 7Cx0,8 mm.

Náhradné zdroje elektrickej energie

V rámci výstavby Bytového domu bude pre napojenie PO zariadení nutné navrhnuť náhradný zdroj el. energie. Presný typ a spôsob napájania PO zariadení z náhradného zdroja el. energie bude riešiť ďalší stupeň PD.

V Bratislave, október 2018

Ing. Peter Bezák, Ing. Matej Šeliga

B.3.3 VYKUROVANIE

VYKUROVANIE

1. Tepelná bilancia

Tepelno-energetická bilancia pre riešený objekt v Bratislave je vypracovaná na základe investičného zámeru, výkresovej dokumentácie časti architektúra ako aj konzultácie so spracovateľmi projektu.

Projektovaný tepelný príkon je riešený podľa STN, zákonov a vyhlášok, hlavne:

STN EN 12828 (06 0310) – Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov

STN EN 12831 (06 0210) – Vykurovacie systémy v budovách - Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

STN 38 3350 - Zásobovanie teplom - Všeobecné zásady

STN 73 0540 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov

STN 73 0540 – 1 Terminológia

STN 73 0540 – 2 Funkčné požiadavky

STN 73 0540 – 3 Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

STN 73 0540 – 4 Výpočtové metódy

2. Klimatické podmienky

Podľa STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu platná od 1.4.2004, sú klimatické podmienky určené podľa NA.1.

Výpočet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonaný pre nasledujúce klimatické podmienky:

vonkajšia výpočtová teplota $\theta_e = -11^{\circ}\text{C}$

priemerná vonkajšia teplota pre vykurovacie obdobie 4°C

počet vykurovacích dní pre vykurovacie obdobie 202

priemerná vnútorná teplota $\theta_{int} = 21^{\circ}\text{C}$

doba plného vykurovania 16 h/d

doba tlmeného vykurovania 8 h/d

Množstvo tepla pre ohrev teplej úžitkovej vody je vypočítané podľa potreby zariadenia a je určené podľa požiadaviek z časti zdravotníctva pre požadované potrebné množstvo ohriatia studenej vody v zásobníkovom ohrievači z 10°C na 55°C .

3. Potreba tepla

Vykurovanie 25 kW

Ohrev TUV 30 kW

Spolu: 55 kW

4. Zdroj tepla

Objekt bude zásobovaný tepelnou energiou z navrhovanej plynovej kotolne umiestnenej na poschodí objektu. Ako zdroj tepla bude v navrhovanej kotolni umiestnená kaskáda dvoch nástenných kondenzačných kotlov značky Buderus Logamax typ GB 192-35i o výkone 5,1 – 35,0 kW (pri teplotovom spáde 50/30 st.C). Celkový výkon kotolne bude 70 kW.

TECHNICKÉ PARAMETRE KOTLA:

Výkon kotla modulovateľný 20 % - 100 % 5,1 – 35,0 kW

Maximálny menovitý tepelný príkon 35,0 kW

Stupeň využitia paliva pri teplotnom spáde 70/50°C 102 %

Teplota spalín pri teplotnom spáde 80/60°C 69°C

Elektrický príkon pri maximálnom zaťažení 97W

Emisie hluku pri maximálnom zaťažení 40 dB(A)

Hmotnostný tok spalín pri maximálnom zaťažení 15,3g/s

Obsah CO₂ pri maximálnom zaťažení 9,5%

Emisie CO ≤ 15 mg/kWh

NOx ≤ 20 mg/kWh

Množstvo kondenzátu 3,5 l/h

Hodnota pH kondenzátu 4,5-8,5

Kotlová jednotka je držiteľom hodnotenia „modrý anjel“.

Odvod spalín je riešený z kotla koncentrickým potrubím priemeru 80/125 mm hore cez strechu do vonkajšieho priestoru.

5. Vymedzenie zdroja znečisťovania ovzdušia

Podľa Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. z 29.11.2002, o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

§ 1 ods. 3 – Nový zdroj znečistenia ovzdušia.

Podľa Zákona č.478/2002 Z.z. z 25.7.2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa Zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

§ 3 ods. 1a – Stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.

§ 3 ods. 2c – Malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Vymedzenie znečisťujúcich látok

Podľa prílohy č.4 k vyhláške MŽP SR č.706/2002 Z.z. z 29.11.2002, o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

I. Palivo-energetický priemysel

1.8 Emisné limity na spaľovanie plyných palív

1.8.6 Technické požiadavky na jednotlivé kotly s tepelným príkonom menej ako 0.3 MW.

Znečisťujúca látka	Prípustná medzná koncentrácia (mg/m ³)
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO _x	200
Oxid uhoľnatý	100

Navrhované zariadenia spĺňajú uvedené požiadavky. Ako palivo do kotlov je použitý zemný plyn, ktorého rozvod a napojenie kotlov je predmetom riešenia časti plynofikácia.

6. Spotreba zemného plynu

Inštal.výkon	m ³ /h normálne	3,63 x 2
Priem.potreba	m ³ /rok	6520

Napojenie kotlov na zemný plyn je predmetom riešenia časti plynofikácia a odvod kondenzátu časti zdravotníctva. Napojenie zariadenia na elektrickú energiu je predmetom riešenia samostatnej časti elektro.

7. Popis technického riešenia

Teplota vody vedená z kotlov je 70/50°C.

Vrámcí strojnej časti kotolne bude privádzaná vykurovacia voda z kotla do navrhovaného rozdeľovača.

Jednotlivé zariadenia kotolne budú prepojené potrubím, ktoré musí mať v najnižšom mieste odvodnenie a v najvyššom mieste odvzdušnenie. Zariadenie kotolne bude vybavené príslušnými potrebnými uzatváracími, regulačnými a bezpečnostnými armatúrami.

V kotolni budú navrhnuté na rozdeľovači tieto vykurovacie vetvy:

konvekčné vykurovanie – voda 70/50°C /ekvitherm/
ohrev vody TUV – voda 70/50°C

Obeh vody bude vo všetkých vetvách zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom umiestneným na rozdeľovači.

Doplňovanie vody do systému

Straty obehovej vody vykurovacieho systému sú doplňované upravenou vodou ktorá je upravovaná úpravňou vody.

8. Vykurovací systém

Rozvodné potrubie

Hlavné horizontálne rozvodné potrubie po stúpačky bude vedené z plastových rúr.

Konvekčné vykurovanie

Teplota vykurovacej vody pre výpočtový stav konvekčného vykurovania bude 70/50°C a táto bude privádzaná do vykurovacích telies.

Ako vykurovacie telesá budú navrhnuté ocelové doskové radiátory a rúrkové vykurovacie telesá, ktoré budú umiestnené prevažne v sociálnych zariadeniach.

Všetky vykurovacie telesá budú pripojené na vykurovací rozvodný systém armatúrami Honeywell a ovládané termostatickou hlavou.

9. Ohrev teplej úžitkovej vody

Na prípravu TUV je uvažovaný samostatný okruh, ktorý je napojený na rozdeľovač/ zberač. Príprava TUV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom BUDERUS Logalux SU300, s objemom 300l. Zásobníkový ohrievač pozostáva zo stojatej valcovej nádoby s tepelnou ochranou z tvrdeného peny, rúrkového vstavaného vykurovacieho registra a magnézievej anódy. Cirkulácia TUV bude zabezpečená cirkulačným čerpadlom (dodávka ZTI). Na prívode studenej vody bude osadená elektromagnetická úpravňa vody pre zabránenie tvorby vodného kameňa na teplovýmenných plochách a súbor potrubných armatúr, membránová expanzná nádoba, poistný ventil a tlakomer.

TECHNICKÉ PARAMETRE ZÁSOBNÍKOVÉHO OHRIEVAČA

názov zásobníkového ohrievača: BUDERUS Logalux SU300

objem zásobníkového ohrievača: 300 l

trvalý prietok TUV – 70/50°C; ohrev vody z 10°C na 45°C: 695 l/h

tepelný príkon: 28,2 kW

maximálny konštrukčný pretlak, (vložka / nádrž): 1,6 / 1,0 MPa

maximálna prevádzková teplota, (vložka / nádrž): 160 / 95 °C

tepelná strata zásobníka za deň: 2,1 kWh/deň

celková hmotnosť zásobníkového ohrievača: 145 kg

10. Meranie a regulácia

Kotle bude riadiť regulácia LOGAMATIC.

11. Nátery

Navrhnuté zariadenie - rozdeľovač a ocelové potrubie je potrebné natrieť dvojnásobným základným syntetickým náterom na odhrdzavenej ploche.

12. Izolácie

Rozvodné ocelové potrubie a plastové rozvody v podlahe treba zaizolovať proti úniku tepla tepelnou izoláciou.

13. Požiadavky na obsluhu kotolne

Kotolňa patrí do skupiny vybraných technických zariadení s plnoautomatickou prevádzkou. Jej doba prevádzky a obsluhy bude určená na základe rozhodnutia investora a prevádzkovateľa objektu.

Pri montáži zariadenia vykurovania a kotolne a ich prevádzke, musí byť dodržaná ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj protipožiarne predpisy podľa platných noriem a predpisov.

V Bratislave, október 2018

Ing. Lubomír Németh

B.3.4 ZDRAVOTECHNIKA

VODOVOD

Navrhovaný objekt ZARIADENIA PRE SENIOROV SO-01 bude napojený na verejný vodovod, v správe BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s. Návrh pripojenia je nasledovný :

SO – Pripojka vody

V rámci stavby je navrhnutá vodovodná prípojka vetva PE100 RC SDR 11, D63x5,8mm v dĺžke cca 2,00m po navrhovanú vodomernú šachtu. Vodovodná prípojka bude napojená v miestnej komunikácii v Bratislave na ulici Pri pastierni. Navrhovaná prípojka bude napojená kolmo na jestvujúci verejný vodovod LT DN100 a vedená na pozemok investora. Spôsob napojenia na verejný vodovod bude osadením navrtávacieho pásu 100 – 2" s guľovým kohútom DN50, so zemnou súpravou a liatinovým šupátkovým poklop. Prípojka vody bude spádovaná pod 0,4 % spádom smerom k bodu napojenia.

Na pozemku investora bude osadená nová betónová vodomerná šachta 1200 / 900 / 1800mm v ktorej bude osadená vodomerná zostava s fakturačným meraním.

Na vyhľadanie trasy všetkých navrhovaných vodovodou vedených v zemi bude slúžiť signalizačný vodič - medený vodič s priemerom 4 mm² s izoláciou do zeme, pripevnený na vrchnú časť potrubia samolepiacou páskou alebo nekovovými príchytkami. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku v spáde. Zemné práce budú vykonané podľa STN 73 3050 a súvisiacich predpisov vrátane podmienok určených v stavebnom povolení – strojne, v problémových oblastiach ručne s rešpektovaním podmienok dotknutých organizácií a orgánov. Na verejnom vodovode bude umiestnený podzemný hydrant tak, aby k objektu bol dosah z hydrantu do 80 m. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými vedeniami treba dodržať minimálne dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. Po ukončení montážnych prác bude navrhované potrubie podrobené tlakovej skúške podľa STN 73 6611. Počas všetkých stavebných prác je potrebné dodržiavať normy a vyhlášky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Zvýšenú opatrnosť je potrebné venovať pri zemných prácach v blízkosti podzemných vedení. Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/90 z 14.8.1990. Pre kladenie a spájanie rúr platia príslušné normy a montážne predpisy, ktoré je treba dodržať. Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať tlakovú skúšku, prepláchnutie a dezinfekciu podľa platných noriem.

V rámci stavby bude zrealizovaná prípojka vody :

PE100 RC, SDR 11, D63x5,8mm v dĺžke cca 2,00 m

Objektový vodovod (od vodomernej šachty) :

PE100 RC, SDR 11, D63x5,8mm v dĺžke cca 4,00 m

Predpokladané počty osôb v navrhovanom objekte:

Počet lôžok: 12 klientov
Počet zamestnancov v zariadení pre seniorov: 5 zamestnancov

Výpočet potreby vody /v zmysle vyhl. 684/2006/ :

A: Špecifická potreba vody pre zdravotnícke zariadenia:

	q		počet	Výpočet	
Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa Vyhlášky č.684/2006 Z.z.)	500	l/lôžko/deň	12	6000	l/deň

B2: Špecifická potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť

	q		spotr.jednot.	počet	
Administratíva, obchody, sklady-(mimo obch.domov)	60	l/os.deň	5	300	l/deň
-upratovanie	0,1	l/m2	690	69	l/deň

Bilancia potreby vody pre bytový fond a obč.a tech.vybavenosť - A+B:

	6	
Qd - denná potreba vody:	369,00	l/deň=
Qp - priemerná denná potreba vody	0,074	l/s
Qm - maximálna denná potreba vody	0,088	l/s
Qh - maximálna hodinová potreba vody	0,159	l/s

Bilancia potreby vody celkom

	A+B	C1	C2	Celkom: A+B+C	
Denná potreba vody: Q_d (Lt/deň)=	6 369,00	0	0	6 369,00	Lt/deň
Priemerná denná potreba vody: Q_p (Lt/s), (m ³ /h)=	0,074	0,0000	0,0000	0,074	Lt/s
Maximálna denná potreba vody: Q_m (Lt/s)=	0,088	0,0000	0,0000	0,088	Lt/s
Maximálna hodinová potreba vody: Q_h (Lt/s)=	0,159	0,0000	0,0000	0,159	Lt/s

Qrok (m ³ /rok)	2 324 685,0	Lt/rok=	2 324,69	m ³ /rok
----------------------------	----------------	---------	-------------	---------------------

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

Popis vnútorného vodovodu

Rozvod vody bude smerovať k jednotlivým zariadeniam predmetom, hydrantom a zariadeniu kotolne. Rozvod pitnej vody k zariadeniam predmetom je navrhnutý z plastohliníkových rúr.

Vnútorný rozvod pitnej vody smerujúci k jednotlivým zariadeniam predmetom bude vedený pod omietkou, v podlahe a inštalačných jadrách. Príprava OPV bude centrálne v kotolni v samostatnom zásobníku. Cirkulácia TV bude nútená. Potrubie bude proti oroseniu a tepelným stratám opatrené izolačnými trubicami MIRELON. Vnútorný rozvod vody bude opatrený príslušnými uzatváracími armatúrami.

KANALIZÁCIA

Navrhovaný objekt ZARIADENIA PRE SENIOROV bude napojený na verejnú kanalizáciu, v správe BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s. Návrh pripojenia je nasledovný :

SO – Pripojka splaškovej kanalizácie

V rámci stavby je navrhnutá pripojka splaškovej kanalizácie PP DN150 SN8 v celkovej dĺžke cca 6,00 m. Pripojka splaškovej kanalizácie bude napojená cez revíziu kanalizačnú šachtu do verejnej splaškovej kanalizácie. Navrhovaná pripojka splaškovej kanalizácie bude vedená v zeleni a na trase, resp. lomových bodoch budú umiestnené kontrolné revízne šachty DN600. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku v spáde min 2% smerom k bodu zaústenia. Zemné práce budú vykonané podľa STN 73 3050 a súvisiacich predpisov vrátane podmienok určených v stavebnom povolení – strojne, v problémových oblastiach ručne s rešpektovaním podmienok dotknutých organizácií a orgánov. Na navrhovanej splaškovej kanalizácii budú umiestnené revízne šachty DN600. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými vedeniami treba dodržať minimálne dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. Po ukončení montážnych prác bude navrhované potrubie podrobené tlakovej skúške podľa STN 73 6611. Počas všetkých stavebných prác je potrebné dodržiavať normy a vyhlášky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Zvýšenú opatrnosť je potrebné venovať pri zemných prácach v blízkosti podzemných vedení. Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/90 z 14.8.1990. Pre kladenie a spájanie rúr platia príslušné normy a montážne predpisy, ktoré je treba dodržať. Na kanalizačnom potrubí je nutné vykonať skúšku tesnosti a prepláchnutie podľa platných noriem.

V rámci stavby bude zrealizovaná pripojka splaškovej kanalizácie :

PP DN150 SN8 v dĺžke cca 6,00m
revízne kanalizačné šachty DN 600

Predpokladané počty osôb v navrhovanom objekte:

Počet lôžok: 12 klientov
Počet zamestnancov v zariadení pre seniorov: 5 zamestnancov

Množstvo splaškových vôd je dané potrebou vody

Priemerný denný prietok splaškov: Q_{sd} (m ³ /d)=		6,369	6,369	m ³ /d
Priemerný hodinový prietok splaškov: $Q_{s24}=Q_{sd}/24$		0,265	0,265	m ³ /h
Maximálny denný prietok splaškov: $Q_{sm}=Q_{sd}*k_m$	k_m 1	6,369	0,000	m ³ /d
Priemerný prietok denných hodín: $Q_{sdh}=k_{dh}*Q_{s24}$	k_{dh} 1	0,265	0,265	m ³ /h
Minimálny nočný prietok: $Q_{smin}=k_{min}*Q_{s24}$	k_{min} 1	0,265	0,265	m ³ /h
Maximálny hodinový prietok splaškov: $Q_{smax}=k_{max}*Q_{s24}$	k_{max} 1	0,265	0,265	m ³ /h
Maximálny dlhodobý hodinový prietok splaškov: $Q_{dsmax}=k_m*k_{max}*Q_{s24}=k_c*Q_{s24}$	k_c 1	0,265	0,265	m ³ /h
Qrok (m ³ /rok)		2 324,69		m ³ /rok

Popis návrhu vnútornej kanalizácie

Splaškové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie navrhovanou kanalizačnou prípojkou. Splašková kanalizácia bude tvorená pomocou odpadových a zvodových potrubí. Vnútrná kanalizácia je navrhnutá z PP-HT rúr. Jednotlivé stupačky budú odvetrané nad strechu pomocou vetracích hlavíc. Na odpadových potrubíach budú osadené čistiace tvarovky 1 meter nad podlahou.

SO - Dažďová kanalizácia, vsakovanie

Odvodnenie objektu

Odvodnenie dažďových vôd zo strechy navrhovaného objektu bude riešené vonkajšími dažďovými zvodmi DN 100, dažďovou kanalizáciou do revízných šácht DN600, a následne do vsakovacieho zariadenia na pozemku investora, v dostatočnej vzdialenosti od objektu. Vsakovacie zariadenie sa upresní po vyhotovení hydro-geologického prieskumu.

Odvodnenie dažďových vôd zo spevnených plôch – chodníkov pri objekte bude voľne na terén.

Množstvo dažďových odtekajúcich zo strechy

Súčiniteľ odtoku $\Psi = 1$

Výdatnosť dažďa $r = 0,023 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

Špecializované zariadenie pre seniorov

Plocha strechy $S = 345 \text{ m}^2$

$Q_r = r \times \Psi \times S = 0,023 \times 1,0 \times 345$

$Q_r = 7,935 \text{ l/s}$

V Ilave, október 2018

Ing. Martin Vozatár

B.3.5 PLYNOVOD

Navrhovaný objekt Zariadenia pre Seniorov bude napojený na verejný STL plynovod, v správe SPP – distribúcia, a.s. Návrh pripojení je nasledovný :

SO Prípojka plynu

Riešený objekt bude napojený samostatnou prípojkou - PE 100-RC, D 32 kolmo na jestvujúci distribučný NTL plynovod DN 110 PE, ktorý je vedený v komunikácii v obci Bratislava-Vajnory na ulici Kataríny Brúderovej. Prevádzkový tlak distribučného NTL plynovodu je 2,1kPa.

Navrhovaný pripojovací NTL plynovod bude vedený kolmo na distribučný plynovod, bez lomov, k miestu osadenia skrinky pre meracie zariadenie trvalo prístupné z verejného priestranstva.

Plynová prípojka vedená v zemi bude vyhotovená z rúr HDPE PE 100-RC SDR 11, D 32. Zvislá časť prípojky z PE až po kovovú časť prechodky D 32/DN 25, v skrinke musí byť vedená v kovovej chráničke upevnenej na konštrukciu. Prípojka bude ukončená guľovým kohútom o príslušnej dimenzii. Za guľovým kohútom bude osadený plynomer. Plynomer pre budúceho odberateľa bude určený na základe žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti, ktorú budúci žiadateľ predloží po majetko právnom vysporiadaní plynárenského zariadenia. Na vstupe aj výstupe z plynomera budú osadené guľové kohúty. Vstupné a výstupné potrubie od plynomeru bude vodivo prepojené vodičom Cu 6 mm² a opatrené rozpierkou. Navrhovaný membránový plynomer umiestnený v samostatnej skrinke, musí byť umiestnený na pevnej podložke a upevnený na zvlášť pre tento účel vyhotovenom držiaku, ktorý zabezpečí jeho stabilitu. Pripojenie plynomeru musí byť realizované tak, aby sa vylúčilo prenášanie prídavných síl z rozvodu plynu na teleso plynomera. Plynomer musí byť umiestnený tak, aby bola umožnená ľahká manipulácia a montáž bez potreby vykonania akýchkoľvek úprav, ďalej aby číselník bolo možné bez ťažkostí odčítať, nesmie byť vyššie ako 1,8 m a nižšie ako 1 m nad úrovňou terénu. Prípojka bude spádovaná pod 0,4 % spádom smerom k bodu napojenia. Na vyhľadanie trasy NTL plynovej prípojky vedenej v zemi bude slúžiť signalizačný vodič - medený vodič s priemerom 4 mm² s izoláciou do zeme, pripevnený na vrchnú časť potrubia, podľa STN EN 12007. Novovytváranú prípojku môže pripojiť na plynovod iba prevádzkovateľ, alebo ním poverený zhotoviteľ podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom plynovej prípojky a za jeho účasti podľa STN EN 12007 a TPP 702 02 s prihliadnutím na použitý materiál PE.

V rámci stavby bude zrealizované:

NTL pripojovací plynovod :

PE 100-RC, SDR 11, D 32 – dĺžka cca 7,00m

Všetky plynovody budú spájané elektrotvarovkami.

Výpočet dimenzie potrubia STL plynovej prípojky:

Zoznam plyn. spotrebičov:

1 ks kotol kond., plyn., BUDERUS LOGAMAX plus GB 162 – 70, výkon 70 kW
s = 7,94 m³/h

-----Celková maximálna hodinová
potreba zemného plynu s = 7,94 m³/hod.

$$D = k \cdot \sqrt[4,8]{\frac{Q^{1,82} \cdot L}{(p_z + 100)^2 - (p_k + 100)^2}} = 13,8 \cdot \sqrt[4,8]{\frac{7,94^{1,82} \cdot 7,0}{(2,1 + 100)^2 - (2,0 + 100)^2}} = 24,23 \text{ mm}$$

Volím STL plynovú prípojku PE 100-RC, SDR 11, D 32 x 3,0.

Výpočet potreby zemného plynu:

Ročná potreba tepla pre vykurovanie a príprava OPV

$$Q_{r1} = \varepsilon \cdot 24 \cdot Q_c \cdot \frac{t_{is} - t_{es}}{t_i - t_e} \cdot d \cdot 3,6 = 0,6 \cdot 24 \cdot 60 \cdot \frac{20 - 4,2}{20 + 11} \cdot 210 \cdot 3,6 =$$

$$= 332\,913,136 \text{ MJ/rok}$$

Ročná potreba zemného plynu

$$S_{r1} = \frac{Q_{r1}}{\eta \cdot H} = \frac{332\,913,136}{1,06 \cdot 33,4} = 9\,403,26 \div 9400 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Celková ročná potreba zemného plynu

Celková ročná potreba zemného plynu

$$S_{rc} = S_{r1} = 9400 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Kde:

- ε - súčiniteľ zohľadňujúci druh stavby a režim prevádzky
- t_{is} - priemerná vnútorná teplota
- t_{es} - priemerná vonkajšia teplota
- t_i - požadovaná vnútorná teplota
- t_e - vonkajšia výpočtová teplota
- d - počet vykurovacích dní v roku
- η - účinnosť zariadenia
- H - výhrevnosť zemného plynu

OPZ - Plynoinštalácia

Odberné plynové zariadenie začína za hlavným uzáverom plynu. Za HUP bude umiestnený plynomer. Plynomer pre budúceho odberateľa bude určený na základe žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti, ktorú budúci žiadateľ predloží po majetko právnom vysporiadaní plynárenského zariadenia. Za plynomerom bude umiestnený guľový kohút G 1/2" a zátko G 1/2". Na vstupe aj na výstupe z plynomeru bude osadený guľový kohút plynový. Od navrhovaného plynomeru bude navrhovaný NTL plynový rozvod vedený do objektu, kde je vedený do technickej miestnosti k plynovému kotlu. Prípojka k plynovému spotrebiču je ukončená uzáverom o príslušnej dimenzii umiestneným v tej istej miestnosti, ako plynový spotrebič podľa TPP 704 01. Rozvod potrubia vedený vzduchom je navrhnutý z rúr oceľových bezšvových závit. materiál 11 353. 0, spájaných zvarovaním ochránený náterom proti korózii. Technická miestnosť je umiestnená na 1. NP, ktorej strop je nad terénom. Odvod spalín a prívod vzduchu na horenie bude zabezpečený pomocou koncentrickej súpravy vyvedenej 1,0 m kolmo nad strechu objektu. Nasávanie vzduchu na horenie nie je z technickej miestnosti. Technická miestnosť je vetrateľná, to zabezpečuje okno umiestnené v obvodovom murive.

V Ilave, október 2018

Ing. Martin Vozatár

B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE, RIEŠENIE STATICKEJ DOPRAVY

Navrhovaný objekt Špecializovaného zariadenia pre seniorov sa nachádza na parcele č. 764/3 a 2700/16 k. ú. Vajnory.

Dopravné napojenie

Predmetný pozemok, na ktorom je v návrhu Zariadenie pre seniárov, je dopravne napojený vjazdom/výjazdom na miestnu obslužnú komunikáciu –ulicu Pri pastierni, ktorá prepája ulice Roľnícka (prietah cesty III/1082 zastavaným územím) a Kataríny Bruderovej v Bratislave, mestskej časti Vajnory.

Existujúci stav

Pozemok navrhovanej stavby je situovaný v juhozápadnom rohu stykovej križovatky ulíc Pri pastierni a Kataríny Bruderovej, s jedným vjazdom na pozemok z komunikácie ulice Kataríny Bruderovej a druhým vjazdom z komunikácie ulice Pri pastierni naprieč jestvujúcich chodníkov. Vjazd z ulice Pri pastierni je vo vzdialenosti cca 56 m od okraja vozovky Roľníckej ulice a cca 60 m od okraja vozovky ulice Kataríny Bruderovej.

Ulica Pri pastierni je so šírkou dopravného priestoru cca 9,6 až 10 m, v ktorom je umiestnená komunikácia s povrchom z asfaltu šírky cca 6 m s chodníkmi s povrchom z liateho asfaltu po oboch stranách komunikácie šírky od 1,8 do 3 m. Na ulici je zriadené verejné osvetlenie.

Navrhovaný stav

Pre stavbu Zariadenie pre seniorov je v návrhu iba jeden vjazd/výjazd na pozemok a to z ulice Pri pastierni, ktorý je oproti jestvujúcemu vjazdu posunutý o cca 3 m bližšie k ulici Kataríny Bruderovej. Jeho osová vzdialenosť bude od okraja vozovky Roľníckej ulice cca 59 m a od okraja vozovky Roľníckej ulice cca 57 m. Vjazd bude ako v súčasnosti naprieč jestvujúceho chodníka.

Vo dvore bude zriadené parkovisko s kolmým radením vozidiel vzhľadom na komunikáciu vjazdu šírky 5,5 m s piatimi parkovacími stojiskami rozmerov $s=2,5$ m, $d_l=5,0$ m. Z celkového počtu bude jedno parkovacie stojisko vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu rozmerov $s=3,5$ m, $d_l=5,0$ m.

Vstupy do objektu, ako aj chodníky v nadväznosti na priechody pre peších budú riešené bezbariérovo. Vstupy do objektu budú v sklone max. 1:12, bezbariérové priechody v sklone max. 1:8. Na bezbariérovom priechode budú obrubníky osadené max. 0,02 m nad vozovkou s prvkami pre nevidiacich a slabozrakých v zmysle príručky 6. Tvorba bezbariérového prostredia.

Vozovka komunikácie a chodníky budú s povrchom z betónovej dlažby. Návrh konštrukcie bude obsahom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

Posúdenie statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 čl. 16.3.10

Kapacitné údaje pre potreby posúdenia statickej dopravy

- 1) Druh objektu – dom s opatrovateľskou službou
počet zamestnancov v jednej smene 3 $2 \times 3 = 6$
lôžka 12

Súčinitele pre riešenú lokalitu

$k_{mp} = 1,0$ (regulačný koeficient mestskej polohy, ostatné územie)

$k_d = 1,0$ (súčiniteľ vplyvu dĺžky prepravnej práce 40:60, IAD : ostatná doprava)

	Druh objektu „Služby“	Účelová jednotka	1 stojisko pripadá na jednotku	Parkovacie stojiská Po dlhodobé	Parkovacie stojiská Po krátkodobé
1)	zamestnanci lôžka	počet počet	4 4	$6:4=1,5$ $12:4=3,0$	- -
Spolu				4,5	-

Celkový počet stojísk

$$N = 1,1 \times O_o + 1,1 \times P_o \times k_{mp} \times k_d = 1,1 \times 0 + 1,1 \times 4,5 \times 1,0 \times 1,0 = 4,95 \sim 5$$

Potrebný počet parkovacích stojísk

5

Z celkového počtu parkovacích stojísk je potrebné 4% vyhradiť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, čo predstavuje 1 parkovacie stojisko.

V Bratislave, október 2018

Ing. Daniela Neumannová

B.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Úvod:

táto technická správa sa vypracováva za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je objekt posúdený s uplatnením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., Vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z. STN 92 0201 1-4 a ďalších noriem PBS.

Stavebné a dispozičné riešenie :

Riešené územie sa nachádza na rohu ulíc Kataríny Brúderovej a Pri pastierni v Bratislave v miest. Časti Vajnoroach, parc. č. 764/3, 2700/16. Budova je navrhnutá ako 2 podlažná budova s 2 nadzemnými podlažiami.

Stavba bude slúžiť ako špecializované zariadenie pre seniorov. V objekte na 1.NP sú plánované miestnosti administratívy, spoločenskej miestnosti a izby pre seniorov, na 2.NP sú plánované izby pre seniorov, kuchynka a spoločenská miestnosť.

Požiarna výška

Požiarna výška objektu podľa § 7 ods. 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. bude +2,90m

Konštrukčný celok

Riešená stavba bude mať podľa § 13 ods. 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z horlavý konštrukčný celok.

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti :

Požiarny úsek (PÚ)

Delenie riešenej stavby bude prebiehať podľa § 3 ods. 1, a § 94 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a podľa prílohy 1 tejto istej vyhlášky do samostatných požiarnych úsekov nasledovne:

Každá bytová jednotka bude tvoriť samostatný požiarny úsek

Komunikačné priestory budú tvoriť samostatné požiarné úseky

Administratívne priestory spolu so zázemím budú tvoriť samostatný požiarny úsek

Inštalčné jadrá budú tvoriť samostatné požiarné úseky, alebo budú pri každej stropnej konštrukcii požiarné uzavreté.

Variant riešenia sa spresní v projekte pre stavebné povolenie.

Požiarné zaťaženie a požiarné riziko

Požiarné riziká pre všetky časti tvoriace samostatné požiarné úseky v projektovaného objektu sa určia podrobne v projekte pre stavebné povolenie podľa STN 92 0201-01, poprípade STN 92 0201-02

Únikové cesty a evakuácia

Únikové cesty z PÚ a z objektu budú riešené podľa STN 92 0201-3.

Z navrhnutého objektu bude evakuácia osôb zabezpečená z nadzemných priestorov pomocou čiastočne chránených únikových ciest do schodiska, ktoré bude tvoriť chránenú únikovú cestu typu A, a následne na 1.NP do exteriéru.

Zhromažďovací priestor

V stavbe sa neuvažuje s zhromažďovacími priestormi.

Odstupové vzdialenosti

Požiarné nebezpečný priestor sa bude vytvárať po obvodových stranách, kde sa nachádzajú požiarné otvorené plochy. Ich veľkosti sú vymedzené v súlade s tab. 3 STN 92 0201-4.

Odstupy od izieb ($p_v=26\text{kg/m}^2$)

Strana	dĺžka PU	Otvorená plocha	odstup
a	4,13m	65%	3,0m
b	6,2m	60%	3,1m
c	4,13m	65%	3,0m
d	6,2m	60%	3,1m
e	6,2m	60%	3,1m

Odstup od administratívnych priestorov ($p_v=50,0\text{kg/m}^2$)

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====

Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: strana F
Výpočtové požiarne zaťaženie : 50.00 kg/m²
Konštrukčný celok je nehorľavý
Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
Dĺžka l alebo l₁ : 2.0 m
Výška hu alebo hu₁ : 2.5 m
***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.9 m *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====

Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: strana G
Výpočtové požiarne zaťaženie : 50.00 kg/m²
Konštrukčný celok je nehorľavý
Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
Dĺžka l alebo l₁ : 2.7 m
Výška hu alebo hu₁ : 2.5 m
***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.3 m *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====

Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: strana H
Výpočtové požiarne zaťaženie : 50.00 kg/m²
Konštrukčný celok je nehorľavý
Percento požiarne otvorených plôch : 30.0 %
Dĺžka l alebo l₁ : 8.0 m
Výška hu alebo hu₁ : 2.5 m
***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1.2 m *****

V uvedených požiarne nebezpečných priestoroch sa nenachádza iná susedná stavba. V požiarne nebezpečnom priestore sa nachádza len len pozemná komunikácia a chodník a záhrada.

Požiarne nebezpečný priestor stavby zasahuje do susednej parcely, takýto zásah musí odsúhlasiť stavebný úrad.

Zariadenia pre protipožiarne zásah

Prístupová komunikácia

Za prístupovú komunikáciu možno považovať komunikáciu, ktorá musí v plnej miere spĺňať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., tj. musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3m, vjazd na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5m a výšku najmenej 4,5m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou musí byť najmenej 80 kN. Takáto komunikácia bude viesť priamo k navrhovanej stavbe.

Nástupná plocha

Podľa § 83 ods. 1 bod b vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. pre riešenú stavbu nie je nutné vybudovať nástupné plochy.

Vonkajšia zásahová cesta

Prístup na strechu bude zabezpečený priamo zo schodiska v dôsledku čoho nemusí byť vybudovaná vonkajšia zásahová cesta

Požiarnotechnické zariadenia

Nutnosť vybavenia stavby požiarne technickými zariadeniami bude riešené v projekte pre stavebné povolenie

Zásobovanie požiarňou vodou:

Celková potreba požiarnej vody je stanovená pre navrhované požiarne úseky objektu podľa § 6 ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 čl. 4.1 na 7,5 l/s a nemôže byť znížená o 50%, nakoľko budova nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením.

Potreba požiarnej vody bude zabezpečená pomocou dvoch podzemných hydrantov DN80, ktoré budú osadené na potrubí DN100.

Podľa čl. 5 STN 92 0400 bude časť potreby požiarnej vody zabezpečená vnútorným hadicovým zariadením – tj. hadicovým navijakom s tvarovo stálou hadicou a to v súlade s čl. 5.5.2 STN 92 0400 umiestnenými tak, aby bolo možné viesť požiarne zásah v ktoromkoľvek požiarne úseku jedným prúdom.

Pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu bude min. 0,20 Mpa (podľa § 10 ods. 4 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.).

V Bratislave, október 2018

Ing. Gabriel Hovany

B.6 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

B.6.1 VPLYV VÝSTAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná výstavba, bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. Tento vplyv súvisí :

- s nutnosťou asanácie pôvodnej krovovej sústavy
- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom

Konštatujeme, že dočasné objekty zariadenia staveniska ako i v ďalšom stupni PD navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. následne vydaným stavebným povolením.

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.

Pri navrhovanej výstavbe bude nutné dodržiavať nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality resp. mesta.

a/ Z hľadiska ochrany ovzdušia :

pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. práce zabezpečujúce asanáciu pôvodnej strešnej konštrukcie a odstránenie škvárového násypu) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami)

skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách

b/ Z hľadiska ochrany pred hlukom :

zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou

na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu

zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku tj. rešpektovali napr. nočný klud po 22 hod.

zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané v dňoch pracovného pokoja tj. v So a Ne resp. aby boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo)

c/ Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :

zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality.

zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete tj. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Bratislava

B.6.2 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY.

a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce na zriadenom stavenisku (vrátane búracích prác jestvujúceho stavebného fondu a jeho spevnených plôch), počas výstavby zatriedené :

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadov
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií	
17 01	Betón, tehly, obkladačky	
17 01 02	Tehly 0,48 m³	0
17 01 03	Obkladačky, dlaždice, keramika /krytina/ 2,90 m³	0
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 1,00 m³	0
17 02	Drevo, sklo, plasty	
17 02 01	Drevo 3,8 m³	0
17 04	Kovy	
17 04 05	Železo a oceľ 0,05 m³	0
17 05	Zemina, kamenivo	
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 7,2 m³	0
17 09	Iné odpady zo stavieb a demolácií	
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0,2m³	0

Výstavba nepredpokladá vznik kontaminovaných stavebných odpadov !

Predpokladaná kubatúra sutí : 15,30m³ (0)
0,00 t (N)
Uskladňovanie stavebných sutí : priamo do vozidiel stavby a do kontajnerov (7,00 m³)

Miesto odporúčanej skládky.

Stavebné sute.

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom a to do lokality BA – Vlčie Hrdlo, ktorá má v zmysle Zákona č. 238/91 Zb. O odpadoch vydané súhlasné rozhodnutie Odb.ŽP Okr.Ú BA II. pod č.OH-B/2003/00425/EPA. Vzdialenosť staveniska od riadenej skládky predstavuje cca 5,00 km. Alt. možno stavebné sute odvieť i na riadenú skládku v D.N. Vsi, ktorá sa nachádza od zriadeného staveniska vo vzdialenosti cca 35,00 km resp. do Pezinka, lokality Stará jama (25,00 km).

Poznámka.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa VZN č. 12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. mesta SR Bratislavy. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z.).

B.6.3 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY (UŽÍVANIA).

VŠEOBECNE

Majiteľ budúceho objektu bude povinný uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou na odvoz a likvidáciu odpadu, napr. OLO, a. s. Bratislava.

Komunálny odpad sa uskladňuje do typizovaných kontajnerov na komunálny odpad a do typizovaných kontajnerov na triedený odpad.

B.6.4 VPLYV PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná novostavba a prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

OVZDUŠIE

Prevádzka nepredpokladá negatívny vplyv na ovzdušie.

VODA

Prevádzka nepredpokladá negatívny vplyv na vodné hospodárstvo.

HLUK

Prevádzka obsahuje funkcie, ktoré nespôsobujú nadmernú hlučnosť.

SVETLOTECHNIKA

Vplyv plánovanej výstavby a jej preslnenie a presvetlenie rieši "Svetlotechnický posudok", ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie pre ÚR ako samostatná príloha.

B.7 DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMO A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Územie je súčasťou pamiatkovej zóny č. 6/1992.

B.8 ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Zariadenie pre seniorov bude poskytovať ubytovanie pre 11 seniorov. Stavbu tohto typu mestská časť Vajnory nutne potrebuje.

B.9 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

a/ Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

b/ Projektant návrhu organizácie výstavby predbežne konštatuje, že charakter stavebnej činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády SR, zo dňa 21.novembra 2001, pod č. 510/2001 Z.z. nevyžaduje. V prípade nutnosti vypracovania samostatného plánu, bude tento súčasťou dodávateľskej dokumentácie vybraného dodávateľa stavby. Stanovenie koordinátora bezpečnosti na stavenisku dtto.

B.10 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

Požiadavky na asanácie

Pre navrhovanú výstavbu niesú nutné žiadne asanačné práce.

Ochrana a výrub jestvujúcej zelene riešeného územia.

Výstavba nevyžaduje výrub vzrastlej zelene. S jestvujúcou zeleňou v riešenom území bude nakladané v zmysle záverov stanoviska príslušného orgánu štátnej správy, pri dodržaní podmienok vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a zo Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 8/1993 hl. mesta SR Bratislavy O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta.

Preložky inžinierskych sietí.

V rámci stavebných činností súvisiacich s výstavbou nie je nutné vykonať prekládky inžinierskych sietí.

Dočasný záber verejných plôch.

K záberu plôch mimo hranicu zriadeného staveniska nedôjde. Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov lokality budú v plnej miere zabezpečené.

V Bratislave

11/2018

Ing. arch. Tomáš Sabin
Ing. arch. Kristína Farkašová

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE



Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov osvedčuje,

že na základe splnenia zákonných podmienok

bol **4.12.2013** zapísaný do zoznamu autorizovaných

architektov pod registračným číslom **2106 AA** ako

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Ing. arch. Tomáš S A B I N




nar. 27.4.1984

predseda



predseda
autorizačného výboru






LEGENDA MATERIÁLOV | pohľady:


- a** omietka exteriérová | zrnitosť 2 mm | farba biela
b škridla | farba terakota
c zasklené steny | okná | farba biela alebo šedá

LEGENDA MATERIÁLOV:


- obvodové murivo nosné | tehla pálená dierovaná hr. 380mm
 vnútorné murivo akustické | tehla pálená dierovaná hr. 250mm
 vnútorné murivo priečkové | tehla pálená dierovaná hr. 140mm/115mm
 nosné konštrukcie | železobetón
 nosné konštrukcie | prostý betón

SBNDESIGN

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE			
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIESTO STAVBY:	ROH ULÍC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16		
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava		
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbn-design.sk	PEČIATKA: 	SADA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin, autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA		
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin		
AUTORI NÁVRHU:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	NÁZOV OBJEKTU: ZARIADENIE PRE SENIOROV		VÝKRES: A2-01
MIERKA: 1:150	NÁZOV VÝKRESU: POHĽADY a PRIEČNY REZ		
DÁTUM: 09/2018			
FORMÁT: 2x A4 ±0,000 = PODLAHA 1.NP			



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP		
ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI
1.01	VSTUP	6.02
1.02	OŠETROVŇA	5.91
1.03	CHODBA	59.36
1.04	SPOL. MIEST.	24.00
1.05	VÝDAJNÁ STRAVY	14.57
1.06	KANC. PRVÉHO KONT. A VEDÚCEHO	14.05
1.07	WC M.	4.71
1.08	WC Ž.	3.52
1.09	UPR.	1.73
1.10	MIEST. NA DEKONTAMINÁCIU	1.90
1.11	VÝŤAH	2.23
1.12	SCHODISKO	10.17
1.13	SKLAD ZDRAV.	2.74
1.14	WC KLIENTI	4.10
1.15	IZBA	22.35
1.16	IZBA	22.35
1.17	CHODBA	59.36
1.18	IZBA	22.28
1.19	IZBA	22.35
1.20	IZBA	22.28
1.21	SKLAD	4.31
	SPOLU	330.29




LEGENDA MIESTNOSTÍ PODKROVIE		
ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI
2.02	CHODBA	75.48
2.03	DENNÁ MIEST.	10.93
2.04	SKLAD ČIST. PRÁD.	3.46
2.05	SKLAD ŠPIN. PRÁD.	3.46
2.06a	PRÁČOVNÁ ČISTÁ ČASŤ + SUŠIAREN	3.13
2.06b	PRÁČOVNÁ ŠPIN. ČASŤ	3.13
2.07	TERAPEUTICKÁ MIEST.	17.49
2.08	IZOLAČKA	18.85
2.09	TECH. MIEST.	6.67
2.10	IZBA	19.74
2.11	UPRAT.	1.88
2.12	SKLAD	1.88
2.13	IZBA	19.74
2.15	IZBA	19.74
2.16	IZBA	19.74
2.17	IZBA	19.74
2.18	SKLAD	3.26
	SPOLU	248.32

LEGENDA MATERIÁLOV:

	obvodové murivo nosné tehla pálená dierovaná	hr. 380mm
	vnútorné murivo akustické tehla pálená dierovaná	hr. 250mm
	vnútorné murivo priečkové tehla pálená dierovaná	hr. 140mm/115mm
	nosné konštrukcie železobetón	
	nosné konštrukcie prostý betón	

SBN DESIGN

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE		
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV	
MIESTO STAVBY:	ROH ULIC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16	
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV		
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbn-design.sk	PEČIATKA: <




- LEGENDA:
- CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
 - CHODNÍK
 - ZELENÉ PLOCHY
 - RIEŠENÝ OBJEKT SO-01
 - HLAVNÝ VSTUP
 - P PARKOVACIE STÁTIE

PLOŠNÉ BILANCIE - POROVNANIE S ÚZEMNO-PLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU					
PARCELA	PLOCHA PARCELY	ZASTAVANÁ PLOCHA ZARIADENIE PRE SENIOROV	IZP NA PARCELE	IPP NA PARCELE	REGULATÍV PODĽA ÚPD
ZASTAVANÁ PLOCHA SO-01		341,23 m2	341,23 m2	682,46 m2	
764/3 + 2700/16	722 m2+63 m2	341,23 m2	0,47	0,95	
764/3 STABILIZOVANÉ ÚZEMIE	393 m2	266,23 m2	0,68	1,35	neobmedzené
764/3 + 2700/16 ROZVOJOVÉ ÚZEMIE	329 m2+63 m2	75 m2	0,19	0,38	0,40

SBNDESIGN



DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE			
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIESTO STAVBY:	ROH ULÍC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16		
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Raľnícka 109 831 07 Bratislava		
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbn-design.sk	PEČIATKA:	SADA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin, autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA		
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin		
AUTORI NÁVRHU:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	NÁZOV OBJEKTU: ZARIADENIE PRE SENIOROV		VÝKRES: A1-02
MIERKA: 1:150	NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA		
DÁTUM: 09/2018			
FORMÁT: 2x44			
±0,000 = PODLAHA 1.NP			



DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE			
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIESTO STAVBY:	ROH ULÍC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16		
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava		
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbn-design.sk		PEČIATKA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin, autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA		
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin		
AUTORI NÁVRHU:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	NÁZOV OBJEKTU:		SADA:
MIERKA:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
DÁTUM: 09/2018	NÁZOV VÝKRESU:		
FORMÁT: 2x A4	VIZUALIZÁCIE		VÝKRES: A3-01



SBNDESIGN

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE			
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
MIESTO STAVBY:	ROH ULÍC KATARÍNY BRÜDEROVEJ A PRI PASTIERNI, BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY, parc. č. 764/3, 2700/16		
INVESTOR:	Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava		
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZARIADENIE PRE SENIOROV			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SBN Design s.r.o. Šándorova 7, 821 03 Bratislava mob: 0910 46 46 46, web: www.sbn-design.sk	PEČIATKA: 	SADA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin, autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA		
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. T. Sabin		
AUTORI NÁVRHU:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. T. Sabin, Ing. arch. K. Farkašová		
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	NÁZOV OBJEKTU: ZARIADENIE PRE SENIOROV		VÝKRES: A3-02
MIERKA:			
DÁTUM: 09/2018	NÁZOV VÝKRESU:		
FORMÁT: 2x A4	VIZUALIZÁCIE		

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 17. januára 2019

K bodu 2:

Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“

Uznesenie k bodu 2:

Prítomní členovia finančnej komisie a správy majetku, **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh predloženej ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“. Zároveň odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zahrnúť sumu spoluúčasti predloženú v projekte do rozpočtu na rok 2019

Hlasovanie: za: 7: Ing. K. Pokrivčáková proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. S. Molnárová
Ing. D. Kozub
Mgr. J. Muchová
Marek Mrva
Ing. Ján Mihálik
Ľ. Krištofič

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 17.01.2019

Prevzal:

Výpis
z o z á p i s n i c e č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
dňa 17.01.2019

K bodu 2 a 3:

Prítomní členovia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov “ a „Špecializované zariadenie pre seniorov“.

Hlasovanie: Za: 9 - Molnárová, Grebeči, Besedová, Pomajbo, Vajdová, Stubňa, Krištofič, Kováčiková, v.z. Vojtechová

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 18.01.2019

Výpis

zo z á p i s n i c e č. 1/2019

zo zasadnutia Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
dňa 16.01.2019

K bodu 2:

Uznesenie č. 1:

Prítomní členovia Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov po prerokovaní odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu financovanie predložených projektov zariadení sociálnych služieb ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“ a ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“ vzhľadom na výhodnosť spolufinancovania pre mestskú časť.

Hlasovanie: Za: 7 - Bachratý, Debnárová, Graňák, Kulhánek, Pokrivčáková, Schwab, Zeman

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 2:

Prítomní členovia Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov po prerokovaní odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zvážiť alternatívnu možnosť využitia iba jedného z projektov a prehodnotiť možnosť využitia druhej časti pozemku od ul. Kataríny Brúderovej na iné účely (oddychová zóna/parkovanie).


Hlasovanie: Za: 5 – Bachratý, Debnárová, Kulhánek, Pokrivčáková, Zeman

Zdržal sa: 2 – Graňák, Schwab

Proti: 0

Za správnosť zodpovedá: Veronika Feketeová

V Bratislave dňa 17.01.2019



OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Doslo: - 2 - 01 - 2019

Číslo: 719 Prílohy: /

Číslo spisu: Ref.:

Mestská časť BA - Vajnory
Roľnícka 109
831 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
ST-SE/9299/217/2018/Sch
/ 04.12.2018

Naše číslo
OU-BA-OSZP3-2018/
119435/SEA/III-EIA-o.p.

Vybavuje/linka
Mgr. Seč / 46697

Bratislava
20.12.2018

Vec: „Špecializované zariadenie pre seniorov“ - odborná pomoc podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dňa 06.12.2018 bola doručená na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OÚ BA“) Vaša žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) k projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“.

Predložená dokumentácia rieši vybudovanie špecializovaného zariadenia pre seniorov na pozemku parc. č. 763 v Bratislavskom samosprávnom kraji, okrese Bratislava III., v k. ú. Vajnory. Riešené územie zahŕňa objekt špecializovaného zariadenia pre seniorov, ktoré dodržiava výškovú zástavbu okolitých rodinných domov - 1 nadzemné podlažie s podkrovím. Navrhovaný objekt svojou formou a tvarom uzavrie v súčasnosti neucelený blok objektov a aj pamiatkovú zónu.

Úžitková plocha 578,54 m²
Počet parkovacích stojísk 5

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia „Špecializované zariadenie pre seniorov“.

Na základe predložených podkladov a po prihliadnutí na rozsah a charakter navrhovaného zámeru, ktorý nie je činnosťou uvedenou v § 18, ani v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní, OÚ BA konštatuje, že pri navrhovanej činnosti, neuvedenej v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní, sa nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto **nie je** potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie.

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tomášikova 46
832 05 BRATISLAVA 3

vedúca odboru
starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Bratislava
JUDr. Elena Jadudová
poverená zastupovaním



Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Došlo: 14-12-2018

Číslo: 9689/117 Prílohy:

Váš list číslo/zo dňa: spisu: Ref.: Naše číslo

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
OU-BA-OSZP1-2018/116141-KUK

Vybavuje/linka
Ing. Kuzmová/09610 46613

Bratislava
11.12.2018

Vec

Žiadosť o odborné stanovisko k možnosti významného vplyvu projektu „Zariadenie pre seniorov“ na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000 - odpoveď

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava požiadala Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) listom doručeným dňa 06.12.2018 o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) k možnosti významného vplyvu projektu „Zariadenie pre seniorov“ na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Okresný úrad v sídle kraja k predmetnej žiadosti uvádza nasledovné vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona:

Projekt sa bude realizovať v urbanizovanom, zastavanom území obce na parc. č. 764/3 a 2700/16 v k. ú. Vajnory. Riešené územie zahŕňa objekt zariadenie pre seniorov, ktoré dodržiava výškovú zástavbu okolitých rodinných domov – 1 nadzemné podlažie s podkrovím. Podľa zákona pre predmetný pozemok platí prvý (najnižší) stupeň ochrany.

Okresný úrad v sídle kraja po preskúmaní predloženej žiadosti a mapových podkladov konštatuje, že navrhovaná činnosť nezasahuje do národnej siete chránených území a ani do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť „Zariadenie pre seniorov“ nepodlieha vydaniu odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný: Mgr. Ladislav Sipos, vedúci oddelenia

v. r.

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tomášikova 46
832 05 BRATISLAVA 3
- 4 -

vedúca odboru

starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Bratislava

JUDr. Elena Jadud'ová
poverená zastupovaním



OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Došlo: 14 -12- 2018

Číslo: 9615/18

Číslo . spisu: Ref:

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
OU-BA-OSZP1-2018/116142-KUK

Vybavuje/linka
Ing. Kuzmová/09610 46613

Bratislava
11.12.2018

Vec

Žiadosť o odborné stanovisko k možnosti významného vplyvu projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“ na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000 - odpoveď

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava požiadala Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) listom doručeným dňa 06.12.2018 o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) k možnosti významného vplyvu projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“ na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Okresný úrad v sídle kraja k predmetnej žiadosti uvádza nasledovné vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona:

Projekt sa bude realizovať na rohu ulíc Roľnícka a Pri pastierni v urbanizovanom, zastavanom území obce na parc. č. 763 v k. ú. Vajnory. Navrhovaný objekt v tvare „L“ pozostáva zo vstupnej časti s bezbariérovým prístupom na podkrovie. Prvé podzemné podlažie sa skladá z dvoch traktov, z ubytovacej časti a dennej časti. Podľa zákona pre predmetný pozemok platí prvý (najnižší) stupeň ochrany.

Okresný úrad v sídle kraja po preskúmaní predloženej žiadosti a mapových podkladov konštatuje, že navrhovaná činnosť nezasahuje do národnej siete chránených území a ani do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť „Špecializované zariadenie pre seniorov“ nepodlieha vydaniu odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný: Mgr. Ladislav Sipos, vedúci oddelenia

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tomášikova 46
832 05 BRATISLAVA 3

- 4 -

vedúca odboru
starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Bratislava

JUDr. Elena Jaďud'ová
poverená zastupovaním

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Dátum odoslania:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Identifikátor (IČO): 00304565

Názov projektu: Zariadenie pre seniorov

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Celkové oprávnené výdavky projektu: 940 662,13 €

Požadovaná výška NFP: 893 629,02 €

Kód žiadosti o NFP: NFP302020U110

1. Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Hlavný identifikátor (IČO):	00304565
Sídlo:	Bratislava - mestská časť Vajnory, Roľnícka 109, 83107	Štát:	Slovensko
Právna forma:	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	IČO:	00304565
DIČ:	2020879223	IČZ:	1000229219
Platiteľ DPH:	Nie	IČ DPH / VAT:	

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutára: Ing. Michal Vlček

2. Identifikácia partnera

Nevztahuje sa

3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Mario Schwab	Roľnícka 109, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory	schwab@vajnory.sk	091 1630601

5. Identifikácia projektu

Názov projektu:	Zariadenie pre seniorov
Akronym:	ZPS
Kód ŽoNFP:	NFP302020U110

Výzva:	IR0P-PO2-SC211-2018-27 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
NACE projektu:	Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám:	Áno
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest:	Áno
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:	- Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe - Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia:	Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302020 - 2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 - 302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby
Typ územia:	02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania:	01 - Nenávratný grant

6.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Vajnory
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Projekt bude implementovaný v katastrálnom území mestskej časti Vajnory, zastavanom území obce na parcelách č. 764/3 a 2700/16			

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

7. Popis projektu

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je výstavba stavebného objektu zariadenia sociálnej služby s názvom **Zariadenie pre seniorov v súlade s § 35 Zákona č. 448/2008 Z. z.** Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou službou bude plne bezbariérové, zhotovené v ekonomate ako aj jeho interiérové vybavenie. Zariadenie pre seniorov bude poskytovať klientom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, sociálne služby na zvýšenie ich životnej úrovne, s dôrazom na ich špecifické potreby, pri zohľadnení európskeho trendu v poskytovaní sociálnej služby a súčasne pri dodržaní podmienok stanovených legislatívou SR.

Zariadenie pre seniorov bude postavené s akcentom na potrebu spoločenskej integrácie klientov, kt. dovŕšili dôchodkový vek a preto bude zasadené v súlade s príslušnou výzvou do zastavanej časti obce Vajnory. Interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov bude primerane korešpondovať so špecifickými potrebami klientely. Projekt tak ako je navrhnutý, reflektuje na odbornú starostlivosť o klientov v novovzniknutom zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, je predovšetkým projekciou súčasných európskych trendov v sociálnej starostlivosti.

NEPLATÍ
NEPREDKLADÁ

7.1 Popis východiskovej situácie

Sociálne služby pre seniorov sú v každej krajine dôležitou časťou systému sociálnej ochrany a ročne sa vynakladá na systém značná časť finančných prostriedkov. Sociálne služby je možné poskytovať v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby, alebo v zariadeniach pre seniorov. Práve vybudovanie zariadenia pre seniorov vrátane jeho interiérového vybavenia pre klientov je predmetom žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie populácie, a to nielen vo vyspelých krajinách. Socio-ekonomické štúdie o jeho dopadoch v jednotlivých krajinách po mohli odhaliť a pomenovať negatívne javy sprevádzajúce starobu, ako je feminizácia, oslabenie rodinných vzťahov, zhoršenie ekonomickej situácie, ale hlavne pre budili záujem o riešenie zanedbávania, zneužívania a týrania seniorov. Sociálna závažnosť danej problematiky je vysoká, informovanosť o jej výskyte, konkrétnych prejavoch a typoch je veľmi nízka. Nárast počtu starých ľudí v mestskej časti nesie so sebou množstvo ekonomických, sociálnych, psychologických a zdravotníckych problémov, ktoré významne ovplyvňujú nielen život jednotlivcov, ale i celej komunity. Jedným z problémov súčasnosti je neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby, znižovanie ich sociálneho statusu, sociálna izolovanosť, ekonomická poddimenzovanosť a ďalšie problémy s tým súvisiace.

Žiadateľ aktuálne poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách:

- prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Štvrtina obyvateľov mestskej časti Bratislava Vajnory dovŕšila dôchodkový vek a tým sa stali potenciálnymi klientmi zariadení sociálnych služieb, do ktorých patrí aj zariadenie pre seniorov. Prognosticky bude práve táto poproduktívna skupina obyvateľstva navyšovať svoj počet. Preto nielen z vyplývajúceho dopytu obyvateľstva, ale aj zo štatistických zberov údajov je zhotovenie Zariadenia pre seniorov nevyhnutné v mestskej časti Bratislava Vajnory. Výhoda lokálnej klientely a prostredia spočíva aj v blízkosti rodinných príslušníkov a známych potenciálnych klientov, čo umocňuje atmosféru domova a rodinného prostredia a života v menšej komunite.

Z pohľadu okolitej infraštruktúry má lokalita pozitívne parametre. Ide o tiché, pokojné prostredie so záhradou a množstvom zelene v blízkom okolí. V blízkosti je k dispozícii pošta, nákupné stredisko, kultúrne centrum, cukráreň, reštaurácie, lekáreň.

Zároveň je Mestská časť Vajnory aktívna v rámci nových investícií, ktoré túto časť skrášľujú a prinášajú tak pozitívne účinky na zlepšenie životného štandardu nielen občanov Vajnory.

Medzi hlavné trendy, ktoré plánuje žiadateľ realizovať v zariadení v poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov patria:

- prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu, zariadenia s kapacitou nižšou než 40 miest),
- individualizácia poskytovania sociálnych služieb na základe osobných potrieb prijímateľov,
- vymedzenie práv prijímateľa a povinností prevádzkovateľa,
- legitimizácia kvality sociálnych služieb a formulovaní podmienok, ktoré majú kvalitné služby spĺňať (i keď nie sú známe podmienky hodnotenia kvality sociálnych služieb),
- rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb,
- koncepčný prístup k plánovaniu a stratégií rozvoja sociálnych služieb, komunitnom rozvoji komunitnom pláne a rozvoji terénnych sociálnych služieb ako nástroja poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti.

Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Rozvoj tejto formy sociálnej služby je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatňovanými v ES v rámci modernizácie sociálnych služieb. Prioritou je sociálnych služieb, ktorých cieľom je sociálna inklúzia a integrácia znevýhodnených osôb z dôvodu nezabezpečenia základných životných potrieb.

*Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom budovania zariadení sociálnych služieb bude jedným z nosných pilierov projektu nakoľko požiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych služieb mestskej časti Bratislava Vajnory reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby poskytujú. Táto povinnosť bude vyplývať poskytovateľovi sociálnych služieb aj priamo zo zákona o sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému prostrediu, priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť minimálne požiadavky a štandardy bývania. **Ide najmä o odstránenie architektonických bariér v priestoroch a budovách, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a to v interiéroch, rovnako aj v exteriéroch a zabezpečenie ich materiálnou technickou vybavenosťou v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb.***

Bezbariérový objekt bude po vybudovaní uvedený do prevádzky s cieľom začleniť prijímateľov pobytových foriem sociálnych služieb (celoročných) do života komunity a iniciovať ich osobnostný rozvoj. Žiadateľ tak vytvorí prostredie, ktoré bude umožňovať, čo najvyššiu mieru samostatnosti prijímateľov a začleniť prijímateľov do života komunity. Projekt bude umiestnený v Mestskej časti Vajnory s tým, že prijímatelia sociálnych služieb budú mať zabezpečenú univerzálnu dostupnosť dopravy, verejných priestorov, verejných a neverejných služieb, ako aj pracovísk v takom rozsahu, aby ich boli schopní užívať pokiaľ možno samostatne.

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia - mestská časť utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa uvedeného zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Mestská časť zapojením sa do komunitného plánovania získala možnosť podieľať sa na utváraní celokového systému sociálnych služieb, príležitosť presadzovať vlastné zámery a ciele, príležitosť na nadviazanie novej spolupráce, na získanie informácie o aktivitách, potrebách a trendoch v oblasti sociálnych služieb. Žiadateľ už pred tvorbou projektového zámeru vyhľadával, oslovoval a zapájal občanov do práce na komunitnom pláne, mal jedinečnú príležitosť získania informácií o potrebách jednotlivých sociálnych skupín, o kvalite poskytovaných služieb, objavil existujúce medzery v ich ponuke a spoznal nové zdroje na uspokojovanie potrieb. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda prostredníctvom, ktorej mestská časť Bratislava - Vajnory plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Otvorenie zisťuje potreby a zdroje, hľadá najlepšie riešenia v oblasti sociálnych služieb tak ako uvádza aj v komunitnom pláne, jedným z EÚ zdrojov financovania investícií nielen do zariadení sociálnych služieb je Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014-2020. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít a to následne:

- Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v mestskej časti a zvýšiť ich kvalitu.
- Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mestskej časti, ako aj prerozdelenie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podľa prieskumu medzi obyvateľmi získali prioritu sociálne služby: zariadenia pre seniorov, stravovanie, domov sociálnych služieb a opatrovateľská služba. V komunitnom pláne bola Mestskou časťou Vajnory identifikovaná kritická úroveň poskytovania sociálnych služieb voči dopytu a preto je nevyhnutné, čo najskôr investovať do zariadení sociálnych služieb a ich vybavenia tak, aby boli vytvorené podmienky pre poskytovanie sociálnej starostlivosti seniorom a tiež osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Implementáciou projektu Zariadenie pre seniorov chce žiadateľ docieľiť, aby boli služby poskytované spôsobom zotrvania obyvateľov vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a pritom ich potreby budú uspokojené. Aktuálne sú služby obyvateľom poskytované ambulantne (napr. poradenstvo, skupinová terapia, rehabilitácia, stravovanie, klubová činnosť – výroba darčkových predmetov pre turistov...), v denných zariadeniach špecializovaných pre jednotlivé alebo vhodne kombinované skupiny (stacionár pre deti so zdravotným postihnutím, chránená dielňa pre dospelých s duševnou poruchou napr. výroba medovníkov, vyšívanie, stacionár pre starších ľudí ...), terénou formou, pobytovou (špecializované zariadenie) alebo inou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa klient nachádza. Podobným spôsobom sú poskytované aj odľahčovacie služby pre rodinu, ktorá sa stará o svojho postihnutého člena.

Práve zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb na komunitnej úrovni je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch (Dohovor OSN), ale aj s princípmi Európskeho spoločenstva o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Slovenská republika prijala v roku 2011 Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. V tomto dokumente sa uvádza, že „základným zámerom transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.“ Projekt Zariadenie pre seniorov je plne orientovaný na vytvorenie podmienok, v ktorých klienti zariadenia budú mať vytvorené podmienky blízke rodinnej starostlivosti pripomínajúc prirodzené sociálne prostredie komunity. Cieľom žiadateľa je prostredníctvom implementácie projektu vytvoriť prostredie bez akýchkoľvek spoločenských, architektonických, informačných a komunikačných bariér. Realizácia projektu je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb pobytovou formou ročnou pre cieľovú skupinu seniorov.

Potreby tejto cieľovej skupiny vyplývajú jednak z ich veku a tiež z úrovne ich prípadného zdravotného postihnutia a odkázanosti na pomoc iných. V stavebnom objekte im bude poskytované ubytovanie formou bytových jednotiek, priestor na súkromie, priestor pre sebarealizáciu, priestor pre komunikáciu a stretávanie sa s rodinou a priateľmi a v neposlednom rade priestor pre odbornú sociálnu komunikáciu a starostlivosť. Tieto služby budú doplnené o vysoko odbornú sociálnu starostlivosť a rôzne terapie ako súčasť sociálnej adaptácie, ktoré týmto osobám pomôžu vytvoriť priestor pre kvalitnejšiu integráciu do rodinného a spoločenského života, ich začlenenie do komunity a pozdvihnú úroveň a dôstojnosť ich ďalšieho rozvoja.

NEPLATNÉ!
NEPREDKLADAŤ!

7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt Zariadenie pre seniorov je svojím zameraním v súlade s Územnou mestskou stratégiou, ktorá je implementovaná prostredníctvom Integrovannej územnej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava v zmysle čl. 36 všeobecného nariadenia a v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, ktorými sa ustanovujú integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti, pričom najmenej 5 % zdrojov EFRR vyčlenených na národnej úrovni v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa vyčlení na integrované činnosti udržateľného rozvoja miest, o ktorých realizácii majú rozhodnúť v zmysle subsidiarity orgány na úrovni danej mestskej funkčnej oblasti. V zmysle Partnerskej dohody SR a zákona o EŠIF bude UMR v SR realizovaný ako súčasť modelu Regionálnych integrovaných územných stratégií.

Spomedzi kritérií pre posúdenie investičného potenciálu poskytovania služieb na komunitnej úrovni pre seniorov (tab. 24) (str. 57 a 60 RIÚS BSK 2014-2020) má mestská časť Vajnory jednu z najvyšších relatívnych hodnôt pre sledované kritériá:

- Vybavenosť územia komunitnými službami pre seniorov
- Komplexnosť komunitných služieb pre seniorov
- Počet obyvateľov na území, kde sa poskytujú služby pre seniorov

Až 51 % sociálnych služieb je vykonávaných v zariadeniach s celoročným pobytom. Deti, dospelí so zdravotným postihnutím, seniori sú v týchto zariadeniach izolovaní, pretože nerovnomerná vybavenosť územia službami spôsobuje často umiestnenie občana na väčšiu vzdialenosť od pôvodného bydliska (RIÚS BSK 2014-2020 str. 71).

Projekt je z pohľadu riešenia bezbariérovosti podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prílohe č. 11b) v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v Príručke pre žiadateľa v kapitole 5. Nediskriminácia, resp. prístupnosť má byť zabezpečená v súlade s Dohovorom OSN podľa č. 9 a 19 o právach osôb so zdravotným postihnutím, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku.

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, z hľadiska svojich aktivít nezasahuje do územia sústavy NATURA 2000 a nemá významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000, žiadateľ preukazuje v prílohe č. 13 žiadosti o NFP. Ďalej žiadateľ preukazuje prílohou č. 12, že predmet projektu, t.j. zhotovenie stavebného objektu Zariadenie pre seniorov nepodlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie zo Zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa prílohy č. 9 príslušnej výzvy žiadateľ účelne a relevantne spojil podporné sociálne služby a to pracovnú a kuchynňu a výdajňu stravy so zariadením sociálnej starostlivosti - Zariadením pre seniorov, ktoré patrí do oblasti č. 2 prílohy a tak splnil podmienku oprávnenosti č. 30 príslušnej výzvy.

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska navrhovaných aktivít v súlade s národnou stratégiou „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020“ a to v Prílohe č. 1 - Prehľad sociálnych služieb a odborných činností poskytovaných na komunitnej úrovni (komunitné sociálne služby), Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Nakoľko je predmet žiadosti o NFP Zariadenie pre seniorov situovaný v zastavanej časti obce v súlade s príslušnou výzvou a zároveň aj v pamiatkovej zóne, žiadateľ na základe odporúčania KPÚ efektívne a hospodárne dokázal spojiť 2 miesta pre klientov do 1 bytovej jednotky a tak zachoval pôvodne navrhovaný stav kapacity 12 klientov v pobytovom zariadení. Zariadenie pre seniorov je primerane vzdialené od objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a to Špecializované zariadenie na ul. Alviano vo Vajnoroch.

Aktivity a skúsenosti slúžiace k dosiahnutiu cieľa

Cieľ projektu primárne vychádza z potrieb a štruktúry obyvateľstva Mestskej časti Vajnory, tak ako ich obsahuje komunitný plán obce. Žiadateľ identifikoval požiadavku na výstavbu objektu zariadenia pre seniorov, v ktorom majú prijímatelia sociálnej služby odlišné požiadavky a nároky. Počet potencionálnych prijímateľov sociálnej služby zariadenia pre seniorov zodpovedá demografickým ukazovateľom, podľa ktorých skladba obyvateľstva zakladá potrebu vybudovania zariadenia pre seniorov. Na území Mestskej časti Vajnory sa nenachádza žiadne iné zariadenie pre seniorov.

Cieľová skupina zariadenia pre seniorov sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa zákona č. 448/2008 Z.z. alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Pôjde v maximálne možnej miere o inovatívnu formu komunitnej starostlivosti. Súčasťou projektu okrem stavebných prác bude aj nákup vnútorného vybavenia pre klientov zariadenia.

Objekt bude navrhovaný v zmysle princípu univerzálneho navrhovania s maximálnym možným bezbariérovým prístupom.

Predmetom projektu budú sociálne služby spadajúce pod oblasť č. 2 Prílohy č. 9 príslušnej výzvy. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V objekte budeme realizovať sociálnu službu - Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Objekt bude vybavený vlastnými personálnymi kapacitami.

Celková dĺžka trvania projektu zohľadňuje najmä náročnosť stavebných prác, ktoré do určitej miery závisia aj od poveternostných podmienok a počasia a predstavuje najviac náročnú etapu celého projektu autorizovaný architekt s projektovým tímom stanovil dĺžku stavebných prác na 14 mesiacov. Keď zohľadníme aj dĺžku uskladnenia a inštalácie tovaru akým je vnútorné vybavenie Zariadenia pre seniorov od obstaraného dodávateľa tovaru, ktorým bude interiérové vybavenie, k 14 mesiacom bude žiadateľ potrebovať ešte 4 mesiace interiérového zariadenia stavebného objektu. Spolu obdobie implementácie projektu bude 18 mesiacov. Všetky nevyhnutné dokumenty, povolenia a iné legislatívne prílohy povinné pre začatie prác na projekte bude mať žiadateľ k dispozícii pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v januári 2019. Po vydaní platného stavebného povolenia stavebným úradom MsÚ v Rači, žiadateľ plánuje vyhlásiť VO na zhotoviteľa stavebných prác.

Aktivity sú chronologicky usporiadané nasledne:

Hlavná aktivita č. 1. Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti – prípravná a projektová dokumentácia, autorský dozor, stavebné práce a stavebný dozor.

Výdavky na odborný autorský dozor sú oprávnenými výdavkami podľa prílohy 2a) výzvy Pravidlá oprávnenosti výdavkov v rámci investičných projektov, odborný autorský dozor bol obstaraný spolu s projektovou dokumentáciou k stavbe, ktorá je predmetom podpory NFP a výdavkov na odborný autorský dohľad bol v rámci projektovej dokumentácie samostatne vyčíslený.

Aby mohol žiadateľ predložiť k žiadosti o stavebné povolenie príslušnú projektovú dokumentáciu podľa zákona 50/1976 Z. z., žiadateľ pred vypracovaním žiadosti o NFP zrealizoval VO na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačnú dokumentáciu tak ako je uvedené v Prílohe č. 5 výzvy, Zoznam oprávnených výdavkov. Uvedené VO bude predmetom ex post kontroly VO a prvej žiadosti o platbu na refundáciu, predpoklad v zime 2019. Stavebné práce budú samozrejme aj podrobne rozdelené do podaktivít podľa návrhu stavebného projektanta a v zmysle navrhovanej stavebnej dokumentácie, ktorá bola podpornou pri vydaní právoplatného stavebného povolenia. Na kvalitu stavebných prác bude dohliadať stavebný dozor, ktorý je zahrnutý v hlavnej aktivite č. 1 a detto aj v podrobnom položkovom rozpočte ŽoNFP. Hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť vynaložených prostriedkov žiadateľ plánuje dosiahnuť otvoreným verejným obstarávaním, ktoré vytvorí súťaživé podmienky pre potenciálnych uchádzačov stavebných prác a tiež stavebného dozoru. Hlavná aktivita č. 1 bude trvať od septembra 2019 do októbra 2020.

Hlavná aktivita č. 2 Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom – VO bude realizované začiatkom roku 2020, len doba dodania v kúpnej zmluve ako výstupom VO bude stanovená, keď bude hlavná aktivita č. 1 projektu ukončená, október 2020. Až vtedy bude možné zakúpené vybavenie uskladniť a začať pripravovať pre ďalšiu inštaláciu. Uskladnenie a inštalácia tovarov bude trvať v dĺžke 4 mesiace, žiadateľ zohľadňuje práve fakt, že predmetom obstarávania bude aj špeciálny nábytok a špeciálne zariadenia, špecifické vybavenia potrebné pre odbornú starostlivosť o klientov sociálnych zariadení. V prípade týchto špeciálnych zariadení a predmetov často ide o výrobu na zákazku, čo predlžuje bežné dodacie lehoty a preto je logické, že bude dodacia lehota uvedená v kúpnej zmluve termínovo po zhotovení stavebného objektu, žiadateľ bude musieť zakotviť do kúpnej zmluvy aj cenotvorbu, ktorá sa počas polroka dodania s inštalácie tovaru môže zmeniť. Hlavná aktivita č. 2 bude trvať od novembra 2020 do februára 2021.

Pri podporných aktivitách žiadateľ vychádza z faktu, že predstavujú podporný proces počas celého trvania projektu hlavných aktivít a majú prispieť k bezproblémovej realizácii celého projektu, preto ich navrhujeme prierezovo celým obdobím trvania projektu, t.j. september 2019 - február 2021. Do podporných aktivít žiadateľ zahrnul projektového manažéra - interného na 100% práce na projekt a veľkoplošný pútač podľa Manuálu pre informovanosť a komunikáciu, verzia č. 1.2, účinná od 7. 12. 2018, podľa jeho dizajn manuálu a podľa celkových oprávnených výdvkov, ktoré sú nad 500 000 EUR pri investičnom projekte.

Cieľ hlavnej aktivity č. 1 spojený s výstavbou nového objektu bude verifikovateľný kolaudačným rozhodnutím a uvedením do prevádzky. Uvedeniu zariadenia sociálnej služby do prevádzky predchádza rozhodnutie úradu verejného hygienika, ktoré je ďalším momentom svedčiacim o naplnení cieľa hlavnej aktivity č. 1. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie a súhlas s hygienickými podmienkami, ktoré má formu rozhodnutia úradu verejného hygienika, je zákonom stanovenou podmienkou pre zápis novej sociálnej služby do registra poskytovateľov sociálnej služby (§ 64 zákona č. 448/2008 Z.z.).

Cieľ hlavnej aktivity č. 2 dodanie vnútorného vybavenia bude verifikovateľný tiež uvedením objektu do plnej prevádzky a začatím poskytovania sociálnych služieb podľa paragrafu 35 Zákona 448/2008 Z. z. Rovnako dosiahnutie tohto cieľa je verifikovateľné rozhodnutím úradom verejného hygienika, ktorý musí dať súhlas s hygienickými podmienkami t.j. s uvedením zariadenia sociálnej služby do prevádzky.

Pri návrhu vnútorného vybavenia žiadateľ zohľadňoval požiadavky na vnútorné prostredie budov a o minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktoré sú definované vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. Táto podzákonná norma je záväzná pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a stanovuje kritéria, ktoré sú objektívne skúmateľné pre dodržanie parametrov minimálnej kvality bývania prijímateľov sociálnej služby – zariadenia pre seniorov. V prípade ak dokument „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ uvádza prísnejšie alebo podrobnejšie kritéria na objekty sociálnej služby a/alebo na vybavenie objektov sociálnej služby, sa žiadateľ riadil dokumentom „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“. Ide napríklad o momenty, využitia flexibility bytovej jednotky, bezbariérovosť objektu. Na druhej strane slovenská legislatíva nereflexuje dostatočne potreby odborného personálu, ktoré dokument „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ zohľadňuje. Žiadateľ, v súlade s dokumentom, vytvoril dostatočné zázemie aj pre zamestnancov, pracujúcich v zmenovej prevádzke.

NEPLATNÉ
NEPREDKLADÁTEĽ

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

V období implementácie projektu Zariadenie pre seniorov: september 2019 - február 2021, vznikne plne funkčný zariadený stavebný objekt, v ktorom bude poskytovaná nová sociálna služba v Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Implementácia projektu bude nadväzovať na existujúcu infraštruktúru sociálnych služieb na území mestskej časti Vajnory a Zariadenie pre seniorov bude zasadené do zastavaného územia obce v súlade s príslušnou výzvou a vychádzajúc v ústrety klientom a ich spoločenskej integrácii.

Novovzniknuté zariadenie bude obstaraným zhotoviteľom postavené v súlade princípom univerzálneho navrhovania zariadení komunitného charakteru a bude plne debaierizované tak, aby bola umožnená prístupnosť a využívanie bez akýchkoľvek obmedzení, bez akýchkoľvek spoločenských, architektonických, informačných a komunikačných bariér klientov interpersonálne ako aj z pohľadu kontaktu z exteriéru.

Zhotovené zariadenie sociálnych služieb bude mať pobytovú kapacitu 12 miest, t.j. zariadenie sociálnych služieb komunitného charakteru, v ktorom je väčšia je aj možnosť vzájomných interpersonálnych kontaktov, porozumenie a bližšia interakcia s klientmi. Skupina vystupuje ako komunita a má bližšie k rodinnému typu života, na ktorý bol klient pred príchodom do zariadenia zvyknutý. Čím menšie zariadenie, tým je klient vystavený menšiemu stresu z neznámeho prostredia. Medzi klientmi a personálom vznikajú pozitívne medziľudské vzťahy, opatrovatelia dokážu lepšie zvládnuť psychický stav klienta a významnú úlohu zohrávajú sociálni poradcovia, ktorí ovládajú problematiku choroby a príslušné sociálne a právne predpisy. To platí všeobecne nielen pre zariadenie pre seniorov. Zariadenie pre seniorov bude postavené v štruktúre 11 bytových jednotiek. V ponímaní poskytovateľa sociálnej služby je seniorom fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, jej stupeň odkázanosti je však IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. V praxi Zariadenie pre seniorov bude poskytovať sociálnu službu staršiemu človeku, ktorý má plne zachované rozumové schopnosti, racionálne vyhodnocuje svoje obmedzenia a zväčša veľmi citlivo reaguje na akékoľvek zásahy do vlastnej dôstojnosti. Klient v seniorskom veku, sa podľa skúsenosti žiadateľa, zväčša aktívne bráni proti inštitucionalizácii, povinnému individuálnemu plánu a prísomnému časovému rozvrhu aktivít v zariadení. Projekt zohľadnil všetky tieto poznatky, premietol ich do všeobecných princípov uvádzaných v dokumente „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ a smeruje tak k vytvoreniu objektu, budovy, ktorá zachováva intimitu klienta, minimalizoval izoláciu od komunity a súčasne poskytuje potrebnú odbornú starostlivosť a opateru. Objekt, s využitím princípu flexibility bytovej jednotky a priestorovej flexibility, primárne ráta s bývaním v jedolôžkovej bytovej jednotke s kuchynským kútom, šatníkom, kúpeľňou s toaletou. Na druhej strane však umožňuje bývanie manželstvámu páru, rovnako aj bývanie dvoch klientov v jednej bytovej jednotke, ak ide o osobnú voľbu v konkrétnom prípade. Umiestnenie navrhovaného objektu Zariadenia pre seniorov v Mestskej časti Vajnory je v prípade seniorov optimálne. Umožní klientom pohyb po bezpečnej mestskej zóne, s návštevou obchodov, cukrárne, reštaurácií, lekárne, blízkych ľudí. Dostupnosť MHD umožňuje kontakt s ostatnými mestskými časťami pre tých klientov, ktorí sa môžu a chcú pohybovať bez sprievodu. Umiestnenie v centrálnej oblasti mestskej časti, no súčasne uprostred takmer vidieckeho prostredia, významne pomáha predchádzať izolácii klientov od iných vekových kategórií obyvateľov. Zariadenie pre seniorov plne reflektuje na zrealizovaný monitoring občanov, ktorý bol pri tvorbe Komunitného plánu obce vypracovaný a jednou z chýbajúcich sociálnych služieb respondentov bolo Zariadenie pre seniorov. Mestská časť nielen spolupracovala s rezidentmi a ich dopytom v rámci tvorby Komunitného plánu, ale aj vypracovala projekt Zariadenie pre seniorov, aby mohla zrealizovať uvedený dopyt.

Objekt zariadenie pre seniorov dáva dôraz na spoločenskú aktivitu aj umiestnením spoločenskej miestnosti s knižnicou, terapeutickou miestnosťou. Podpora a rozvoj sociálnych zručností je v prípade prijímateľov tejto sociálnej služby rovnako dôležitá ako prevencia imobility, udržanie doterajšej mobility klienta, podpora zručností, schopností a v mnohých prípadoch aj ich rozvoj. Projekt zdôrazňuje myšlienku samostatnosti a zachovania dôstojnosti klienta umiestnením kuchynského kúta v každej bytovej jednotke, vrátane umiestnenia práčky. Bez všetkých pochyb však projekt počítá s vysokou úrovňou hygieny a dodržania zákona č. 448/2008 Z.z. Pranie, žehlenie, sušenie posteľnej bielizne a šatstva, upratovanie, dezinfekcia, všetky tieto činnosti každý poskytovateľ sociálnej služby povinne poskytuje v rámci sociálnej služby, preto priestorové vybavenie objektu nevyhnutne obsahuje pracovňu, miestnosť na žehlenie, sušiareň, miestnosť s výlevkou, oddelenú miestnosť na čistenie a na špinavú bielizeň, miestnosť na kabáty, miestnosť na čistiace prostriedky, miestnosť na vozíky. Poskytovateľ sociálnej služby, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z., poskytuje stravovanie, v objekte sa preto nachádza kuchyňa, výdajňa stravy, sklad potravín. Je nevyhnutné zachovať zákonom stanovený rozvrh stravy počas dňa, vrátane prípravy raňajok, špeciálnej diéty klienta a podobne. To znamená, že aj keď objekt reflektuje štandard určený dokumentmi vypracovanými pre potreby komunitného charakteru zariadenia, zachovania súkromia a absolútnej možnej úrovne práva rozhodovania sa klienta, súčasne zachováva vysoký štandard poskytovania sociálnej služby, na ktorú je objekt určený primárne.

Udržanie dôstojnosti a vysokého komfortu prijímateľa sociálnej služby je v projekte vyjadrené rešpektovaním dokumentov vypracovaných v súlade s trendmi sociálnej starostlivosti v EÚ a súčasne dodržaním povinností poskytovateľa sociálnej služby stanovenej zákonom č. 448/2008 Z.z. a súvisiacich podzákonných noriem Slovenskej republiky.

Žiadateľ pre úplnosť uvádza, že nepoužíva označenie „jedáleň“, napriek tomu, že spoločenská miestnosť bude vybavená aj na podávanie a konzumáciu jedla, tak ako je to v podmienkach sociálnych služieb zvykom a ako to očakávajú aj klienti v rámci spoločenského styku. Označenie jedáleň je však terminologicky v konflikte s ustanovením § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. Žiadateľ neposkytuje/neplánuje poskytovať službu „jedáleň“ tak, ako to definuje zákon teda pre iné osoby ako pre klientov zariadenia.

Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, musia umožniť prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. (zdroj: Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb). U seniorov v dôchodkovom veku či so stupňom odkázanosti IV je vysoký predpoklad, že dĺžka života v zariadení pre seniorov sa pohybuje okolo 10 rokov. S ohľadom na tento fakt sa žiadateľ snaží vytvoriť patričné prostredie klientom rešpektujúc ich právo na súkromie. Nakoľko pri prijímaní osôb odkázaných na sociálnu starostlivosť do zariadenia pre seniorov bude personál rešpektovať Zákon o sociálnych službách bez akejkoľvek diskriminácie, rešpektujúc princípy rovnosti príležitostí, je predpoklad, že v tomto objekte sa budú nachádzať ženy, muži, prípadne aj osoby s možným handicapom. Takáto situácia opäť poukazuje na ubytovanie seniorov v 11 bytových jednotkách ako najvhodnejšie riešenie.

Každá bytová jednotka bude svojim charakterom podobná bežnej domácnosti. Umožní užívateľom vykonávanie bežných činností, ako sú spanie, vykonávanie hygieny, prípravu stravy, pranie bielizne a vytváranie spoločenských kontaktov. V bytovej jednotke majú užívatelia právo viesť samostatný život. „Bytová jednotka bude poskytovať užívateľom požadovaný komfort a intimitu bez ohľadu na ich mentálne, pohybové alebo zmyslové schopnosti.“

V zariadení pre seniorov sa bude poskytovať v súlade so **Zákom o sociálnych službách 448/2008 Z.z. §35:** pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

1. sociálne poradenstvo,
2. sociálnu rehabilitáciu,
3. ubytovanie,
4. stravovanie,
5. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
6. osobné vybavenie,
7. vytvárať podmienky na úschovu cenných vecí,
8. zabezpečovať záujmovú činnosť

Okrem základných služieb, ktoré definuje Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z. §35 zariadenie pre seniorov, sa bude v objekte zariadenia pre seniorov zabezpečovať

- ošetrovateľská starostlivosť
- návštevná lekárska služba
- fyzioterapia
- terapeutické cvičenia a masáže
- záujmová činnosť, najmä rekreačná, spoločenská činnosť.

Finančnú udržateľnosť projektu žiadateľ preukazuje indexom finančnej situácie, ktorá tvorí prílohu 3e)1 príslušnej výzvy a tiež v praxi projektmi, ktoré už zhotovil a doteraz fungujú, aj v období monitorovania udržateľnosti projektov a aj po ňom.

NEPLATNÉ!
NEPREDKLADAŤ!

7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Popis administratívnej kapacity žiadateľa na riadenie projektu

Žiadateľ bude disponovať na riadenie projektu svojimi internými kapacitami prostredníctvom nižšie uvedeného projektového manažéra a manažéra VO, ktorí sú internými zamestnancami MsÚ Vajnory 13 rokov a majú skúsenosti s prípravou, implementáciou a VO projektov spolufinancovaných z IROP a ERDF následne:

1. Cyklocesta Pri starom letisku,
 2. Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ,
- obidva projekty sú už fyzicky zrealizované a finančne vysporiadané v programovom období 2014 - 2020. Aktuálne je vo fáze administratívneho overenia žiadost' o NFP predložená na základe výzvy z OPKŽP s názvom: Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave - mestskej časti Vajnory.
- Všetky projekty v tomto programovom období vypracoval projektový manažér, ktorý bude na 100% úväzku pracovať na projekte Zariadenie pre seniorov.
- Projektový manažér

Projektový manažér projektu bude kumulovaná pozícia s finančným manažérom v rámci hospodárnosti výdavkov:

Projektový manažér má VŠ vzdelanie II. stupňa a je zodpovedný za plynulú realizáciu projektu, riadi činnosť projektového tímu, dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu, zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít

Zodpovedá za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP.

Vykonáva činnosti:

- Priebežné riadenie projektového tímu;
- Priebežné riadenie rizík;
- Koordinácia vyhodnocovania pokroku projektu;
- Koordinácia realizácie projektu s RO/SO a dodávateľom;
- Priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu;
- Spracovanie monitorovacej správy
- Posudzovanie a vyhodnocovanie zmenových konaní, nákladov navyše resp. dodatkov k zmluve o dielo;
- Vypracovanie žiadosti o zmenu projektu
- Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti.

Finančný manažér, ktorého činnosti bude vypracovávať projektový manažér zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy, styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie obchodných procesov z ekonomického hľadiska.

Zabezpečuje vyhotovenie interných finančných predpisov (sledovanie čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov NFP a pod.) Zabezpečuje, resp. vedie účtovnú agendu, zodpovedá za vypracovanie miezd, zabezpečuje ucelené časti účtovného systému organizácie, evidencia a účtovanie, inventarizácia, spravovanie daní a poplatkov, vyhotovenie, triedenie a archivácia účtovných dokladov, spracováva prvotnú ekonomickú agendu v rámci projektu pre zaúčtovanie externým ekonómom, zabezpečuje evidenciu príjmov / výnosov a výdavkov / nákladov pre sledovanie finančných prostriedkov podľa zmluvy.

Príklady vykonávaných činností:

- Priebežné finančné riadenie projektu;
- Vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu;
- Analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov zhotoviteľa;
- Spracovanie ŽoP.

Interný zamestnanec, ktorý bude realizovať proces VO je už interným zamestnancom MsÚ Bratislava - Vajnory. Manažér na VO už 1 VO v projekte Zariadenie pre seniorov zrealizoval, VO na službu prípravnú a projektovú dokumentáciu, autorský dozor. Manažér na VO bude mať v projekte čiastočný úväzok, jeho mzda, ako aj projektového manažéra bude alikvotne zrefundovaná v 1. žiadosti o platbu.

Manažér na verejné obstarávanie - zodpovedá za správnosť vykonania verejného obstarávania na tovary/práce/služby pre účely projektu v zmysle legislatívy EÚ a SR.

Príklady vykonávaných činností:

- spracovanie oznámení o vyhlásení VO;
- špecifikácie formálnych a obsahových náležitostí oznámení o vyhlásení VO;
- príprava súťažných podkladov;
- príprava a distribúcia zápisnice;
- vypracovanie správy o priebehu VO.

Popis odbornej kapacity žiadateľa na realizáciu projektu:

Žiadateľ bude využívať kapacity riadne zazmluvneného poskytovateľa občianskeho združenia Prosenior, ktoré bude využívať v rámci riešiteľského/odborného tímu na realizáciu projektu vlastné interné kapacity.

Kvalifikačné predpoklady odborného garanta budú musieť predstavovať:

Odborným zástupcom pre poskytovanie sociálnej služby zariadenia pre seniorov bude musieť byť fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou určenou zákonom č. 448/2008 Z.z., v súčasnosti je to druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Z pohľadu rozsahu aktivít projektu, hlavnú časť projektu v období implementácie predstavuje výstavba nového objektu – zariadenie pre seniorov. Realizácia tejto aktivity bude v réžii externej stavebnej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania a bude musieť splniť technické a odborné požiadavky definované v zadaní pre verejné obstarávanie. Súčasťou rozpočtu je aj externý autorský a stavebný dozor, ako záruka a kontrola kvality vykonávaných stavebných prác.

Pri obstarávaní vnútorného vybavenia bude žiadateľ opäť postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Udržateľnosť projektu a merateľných ukazovateľov vrátane prípravy a spracovávaní následných monitorovacích správ, t.j. **„administratívna a riadiaca kapacita“** bude žiadateľ realizovať prostredníctvom spomenutých interných kapacít v prvej časti tejto kapitoly.

Po kolaudácii objektu Zariadenia pre seniorov požiada Mestská časť Bratislava - Vajnory o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, pre druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov. O zápis do registra nie je možné požiadať pred kolaudáciou, pretože kolaudačné rozhodnutie je jednou z podmienok zápisu do registra poskytovateľov (§ 64 zákona č. 448/2008 Z.z.)

Odborným zástupcom pre poskytovanie sociálnej služby zariadenia pre seniorov bude fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou určenou zákonom č. 448/2008 Z.z., v súčasnosti je to druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Prevádzková udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečená profesionálnou prevádzkou pod vedením odbornej garantky PhDr. Evy Vaskej MPH, Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb stanovuje zákon č. 448/2004 Z.z. o sociálnych službách a to v ustanovení § 84. Toto ustanovenie sa musí byť poskytovateľom sociálnej služby dodržané v spojení s prílohou č. 1 k zákonu č. 448/2004 Z.z., určujúcej maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkom počte zamestnancov.

Plánovaná štruktúra personálu pre zariadenie pre seniorov:

1. Opatrovateľ, 4 (štyria)

Vyššie odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné odborné vzdelanie získané v odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín

2. Ergoterapeut, 1 (jeden)

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore (najmä záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košíkarstvo, fotografia) a absolvovala akreditovaný kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín

3. Sociálny pracovník, 1 (jeden)

Supervízor, 1 (jeden)

Úplné stredné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu aspoň 150 hodín alebo kvalifikačné predpoklady podľa § 5 zákona č. 219/2014 Z.z.

Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia a absolvovanie odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálna práca alebo poradenská práca v rozsahu najmenej 240 hodín

4. Technický pracovník, 1 (jeden)

Upratovač, 1 (jeden)

Vzdelanie technického smeru a prax v oblasti údržby technických zariadení a budov aspoň tri roky

Prax v oblasti upratovania budov so zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti alebo zdravotnej starostlivosti aspoň jeden rok.

8. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

9. Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

18

9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti	9.2019	10.2020
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom	11.2020	2.2021

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	9.2019	2.2021

9.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

10. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximum za typ aktivity, potom súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		12
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom		12

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximum za typ aktivity, potom súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		1
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	577,9800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		577,98

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	577,9800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		577,98

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom		0

10.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Maximum za typ aktivity, potom súčet
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximum za typ aktivity, potom súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	577,9800	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	577,9800	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

11. Rozpočet projektu

11.A Rozpočet žiadateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
		Výška oprávnených výdavkov:	940 662,13 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	911 862,13 €			
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)	797 761,13 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302U11000001 - Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti	797 761,13 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: skupina výdavku zahŕňa stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu, autorský dozor a realizáciu nových stavieb	797 761,13 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	hodina	350	15,00 €	5 250,00 €
	1.1.2 - 716 Prípravná a projektová dokumentácia	ks	1	20 148,00 €	20 148,00 €
	1.1.3 - 716 Prípravná a projektová dokumentácia	hodina	160	20,00 €	3 200,00 €
	1.1.4 - 717001 Realizácia nových stavieb	Projekt	1	769 163,13 €	769 163,13 €
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)	114 101,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302U11000002 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia v zariadení s komunitným charakterom	114 101,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Interiérové vybavenie	114 101,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 713001 Nákup interiérového vybavenia	Projekt	1	114 101,00 €	114 101,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	28 800,00 €		
Podporné aktivity:	1. 302U110P0001 - Podporné aktivity	28 800,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: skupina výdavku zahŕňa projektového manažéra a experta VO	28 200,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - projektový manažér	mesiac	18	1 400,00 €
	1.1.2 - expert VO	hodina	150	20,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	600,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - veľkoplošný pútač	ks	1	600,00 €

11.B Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	940 662,13 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	893 629,02 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	47 033,11 €

11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Celková výška oprávnených výdavkov:	940 662,13 €		
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:			
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000%		
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	893 629,02 €		
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	47 033,11 €		

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie

Sumár realizovaných VO

Počet realizovaných VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-------------------------	---	----------------------	--------

Sumár plánovaných VO

Počet plánovaných VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-----------------------	---	----------------------	--------

13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Nezaevidované

NEPLATNÉ!
NEPREDKLADAŤ!

14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP

Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu	Predloženie
Právna forma (v prípade dopytovo orientovaných projektov) / Konkrétny oprávnený žiadateľ (v prípade projektov TP)	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)	spolu so ŽoNFP
Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom poisťného na zdravotnom poistení	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach	spolu so ŽoNFP
Audit súčasného zdaňovacieho obdobia	spolu so ŽoNFP
Správa o výsledku auditu	spolu so ŽoNFP
Test podniku v ťažkostiach	spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka žiadateľa, subjektu v pôsobnosti žiadateľa za posledné účtovné obdobie	spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu	spolu so ŽoNFP
Audit súčasného zdaňovacieho obdobia	spolu so ŽoNFP
Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu	spolu so ŽoNFP
Index finančnej situácie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Súhlas zriaďovateľa s realizáciou projektu	spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ má schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie	spolu so ŽoNFP
Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy	spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Výpis z registra trestov	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky oprávnených výdavkov	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Fotodokumentácia	spolu so ŽoNFP
Podklady k rozpočtu projektu	spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka relevantného spôsobu financovania	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie	spolu so ŽoNFP
Doklad preukazujúci, že projekt je oprávnený z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000	spolu so ŽoNFP
Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000	spolu so ŽoNFP
Časová oprávnenosť realizácie projektu	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem	spolu so ŽoNFP
Finančná analýza projektu za referenčné obdobie	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane príloh	spolu so ŽoNFP
Opis projektu	spolu so ŽoNFP
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis	spolu so ŽoNFP
Lokálny vplyv projektov a vylúčenie štátnej pomoci/minimálnej pomoci pre podporené projekty	spolu so ŽoNFP
Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu	spolu so ŽoNFP
Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo vzťahu k realizácii aktivít projektu	spolu so ŽoNFP
Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor	spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov	spolu so ŽoNFP
Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie	spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane príloh	spolu so ŽoNFP
Opis projektu	spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Podmienka zamedzenia duplicitného financovania	spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Maximálna a minimálna výška príspevku	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
Podmienka podpory existujúcich a nových sociálnych služieb	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb	spolu so ŽoNFP
Podmienka podpory existujúcich a nových opatrení SPODaSK	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Rozhodnutie o akreditácii	spolu so ŽoNFP
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
Zriaďovacia listina zariadenia/program krízového strediska	spolu so ŽoNFP
Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb a objektov SPODaSK spojených s bývaním	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Opis projektu	spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu projektu s národnými stratégiami a legislatívou v oblasti sociálnych služieb a SPODaSK	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Opis projektu	spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP
Podmienka podpory zariadenia sociálnych služieb a zariadenia SPODaSK na komunitnej úrovni	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
Opis projektu	spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP
Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru	spolu so ŽoNFP
Hodnotiaca správa projektového zámeru	spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh	spolu so ŽoNFP
Podmienka odstránenia dôvodov pre vydanie negatívnej hodnotiacej správy	spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh	spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložené tresty podľa osobitného predpisu	spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom фонде regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom фонде, Kohéznom фонде, Európskom poľnohospodárskom фонде pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom фонде a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom фонде regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom фонде, Kohéznom фонде a Európskom námornom a rybárskom фонде, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovaní štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- splňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov podľa § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:

- nie som dlžníkom na daniach, t. j. nemám daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku,
- nie som dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,
- nie som dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie),
- voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii,
- žiadateľ ani štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP (ak relevantné) neboli právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov korupcie (§328 - §336b Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§261 - §263 Trestného zákona), trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§233 - §234 Trestného zákona), trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona), trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§266 - §268 Trestného zákona) (Táto časť čestného vyhlásenia platí pre žiadateľa (organizáciu), pri ktorej práva a povinnosti zmluvných vzťahov štatutárnych orgánov, resp. spôsob vymenovania upravuje osobitný predpis (zákon o štátnej službe, zákon o výkone prác vo verejnom záujme, § 4 a § 22 kompetenčného zákona. Ak žiadateľ nie je uvedenou organizáciou, na túto časť čestného vyhlásenia sa v konaní o ŽoNFP neprihliada a žiadateľ je povinný predložiť výpis z registra trestov.),
- žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP,
- najneskôr pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie zmluvy podľa § 25 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF budem zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na mňa povinnosť vyplývajúca z predmetného zákona bude vzťahovať. (Ak žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ak žiadateľ nemá povinnosť zapísať sa do registra, na túto časť čestného vyhlásenia sa v konaní o ŽoNFP neprihliada),
- voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia,
- žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
- voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
.....		Ing. Michal Vlček	Mestská časť Bratislava - Vajnory	